## 报价与结算标准

### 一、报价原则

### 坚持以客户性价比最优的方案报价。

- 1、性能/品质相同,以市场价最低的材料方案报价;
- 2、市场价相同,以性能/品质最优的材料方案报价;
- 3、性能/品质、市场价均不同,以客户性价比最优的材料方案报价;
- 4、性能/品质、市场价均相同,以公司采购价最低的材料方案报价。

结论: 客户利益永远高于公司利益,只有在不影响客户利益的前提下,才能追求公司和员工利益的最大化。

## 二、报价标准

### 1、主材设备报价

- (1) 常用商品,按市场最低价打9.0-7.5折编制定额;
- (2) 不常用商品,按市场最低价打9.5-9.0折编制定额;
- (3) 电器按京东官网价编制定额(符号罩)。

注:市场最低价指店长或领导能批出的最低零售价,不考虑特殊关系或上级领导采购的特殊价格,若客户有特殊采购渠道能拿到更低价格,则相应的主材设备应由客户自行采购,公司负责安装。

#### 2、人工辅料报价

- (1) 按每个单项的材料人工成本分析单位造价,得出理论值;
- (2) 按上一年度实际发生成本分析单位造价,得出经验值;
- (3)根据理论值和经验值得出加权平均值,再加入本年度材料人工的涨跌行情因素,以及公司用料标准和工艺标准的升级变量,得出本年度人工辅料预算定额值。

## 三、结算标准

- 1、本预算若无双方确认的增减项,预算即结算;若有双方确认的增减项,只计算直接费用,不计算管理费及企业利润;
- 2、增减项直接费用价格以本预算对应单价为准,若本预算中没有对应单价,以本公司官网公布的《硬装预算书》定额单价为准;
- 3、本工程竣工验收后,甲方有权要求据实结算,结算价格以本预算单价为准,工程量以《工程量预结算规范》为核算标准;
- 4、按m, m², m³ 计算的单项工作量,测量精确到mm,工程合量精确到小数点后两位;
- 5、特殊项工程合量依行业惯例单项不得低于最小起算量,见预算书对应条目备注;
- 6、主材设备部分的损耗率为高端装饰行业历年统计的平均损耗系数,其损耗率计入工程的实际发生量;
- 7、基础装修和按个计算的主材设备没有损耗率:
- 8、本工程结算后的总金额与原预算的差额不得高于合同总价的2%,超出部分乙方自行承担,双方确认的增减项除外;
- 9、本工程施工全程及竣工验收后三个月内,若发现本预算任何一项工程量大于实际发生量,或主材设备预算价高于本地市场同期最低采购价, 乙方无条件退差。

编制部门:设计部、工程部、采购部、财务部、研发部

修订时间: 2023年05月24日

# 硬装预算书一览表

序号	项目类别	预算金额(元)	说明							
一、	【△】基础装修部分		装修中的必做项目。							
Ξ,	【△】工艺造型部分		此部分主要表现效果,与使用功能没有必然关系。							
三、	【△】家具制作部分		因空间局限性不宜购买的特殊尺寸家具及适合现场制作的家具。							
四、	【△】主材部分		按同类产品新疆市场最低折扣价计算。							
五、	【△】设备部分		按同类产品新疆市场最低折扣价计算。							
六、	【△】智能家居部分		按国内市场最低工程价计算。							
七、	【△】室外新建部分		室外新建项目。							
八、	【△】屋面外装部分		屋面外装项目。							
九、	【△】庭院装修部分		庭院装修项目。							
	直接费用		【△】基础装修部分 + 【△】工艺造型部分 + 【△】家具制作部分 + 【△】主材部分 + 【△】设备部分 + 【△】智能家居部分 + 【△】室外新建部分 + 【△】屋面外装部分 + 【△】庭院装修部分。							
	间接费用		硬装管理费 + 企业利润 + 【△】设计费 + 【△】代缴费 +【△】税金 +【△】远程费。							
	硬装造价总额		因用料标准和工艺标准的确定性决定了预算单价的确定性,工程量可据实核算,主材设备单价可与市场核对。							
	建筑面积		内装/m² 含设备智能/ 庭院面积 庭院/m²							

注:构成本预算造价,需同时具备以下三个条件,若任一条件缺失或有变,本预算造价不具有可比性与参照性。

- 1、用料标准 (决定材质,见《用料说明书》《工具与耗材》);
- 2、工艺标准 (决定做工,见《工艺细节》《成品安装》);
- 3、设计标准 (决定施工难易程度及工程量,见《设计图纸》《工程量预结算规范》)。

# 硬装变更单()一览表

甲	方	:

#### 乙方: 新疆映山红家居定制有限公司

序号	项目类别	金额(元)	备注
A、	【△】减项总计		
В、	【△】増项总计		
C.	【△】变项总计		
	硬装变更总额	0. 00	
D.	【△】赠送项目总计		

注: 1、本次硬装变更需增加工期 \_\_\_\_ 天, 《工程合同书》工期顺延;

2、根据《工程合同书》变更约定,经双方签章后3日内支付变更款。

甲方代表(签章):

乙方代表(主案设计师签章):

# 工程结算单一览表

甲方:

#### 乙方: 新疆映山红家居定制有限公司

序号	项目类别	金额(元)	备注
-,	工程合同总额		<b>硬装预算书2600000元 + △软装预算书660000元。</b>
二、	【△】硬装变更总额		硬装变更单 (一) 10000元; 硬装变更单 (二) 10000元; 硬装变更单 (三) 10000元; 硬装变更单 (四) 10000元。
三、	【△】软装变更总额		软装结算书550000 - 软装预算书660000元。
四、	工程结算总额		工程合同总额 + △硬装变更总额 + △软装变更总额。
五、	甲方已付金额		阶段款 + 变更款。【询问财务部经理】
	应付结算 <mark>余额</mark>	0.00	
D.	【△】赠送项目总计		硬装变更单 (一) 10000元; 硬装变更单 (二) 10000元; 硬装变更单 (三) 10000元; 硬装变更单 (四) 10000元。

注:根据《工程合同书》付款约定,经双方签章后7日内结清款项。

甲方代表(签章):

乙方代表(主案设计师签章):

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
-,	■基础装修部分		总计			【修订日期: 2023年5月24日11:40:33】	査找→
1,	拆除类		合计				
1	原墙体拆除(混凝土)	m²	1.00	1, 430. 00	1, 430. 00	切割机\水钻拆除,袋装清运(不足1m'按1m'计算)。	
2	原楼板拆除(混凝土)	m²	1.00	368.00	368. 00	水钻切割机拆除,袋装清运(不足1㎡按1㎡计算)。	
3	原楼梯拆除(混凝土)	展开m²	1.00	368.00	368. 00	手工拆除,袋装清运(不足1m²按1m²计算)。	
4	原地坪层拆除	m²	1.00	268.00	268. 00	原地暖铺贴层及地坪现浇层人工拆除、清运。	
5	原地暖拆除	m²	1.00	45.00	45. 00	手工拆除,袋装清运(不足2m²按2m²计算)。	
6	原墙地砖拆除	m²	1.00	55. 00	55. 00	手工拆除,袋装清运(不足1m²按1m²计算)。	
7	原墙体拆除(轻质板\加气块)	m²	1.00	86. 00	86.00	手工拆除,袋装清运(不足1m²按1m²计算,不含门洞升高扩宽)。	
8	原墙体拆除 (砖混)	m²	1.00	106.00	106.00	手工拆除,袋装清运(不足1m²按1m²计算,不含门洞升高扩宽)。	
9	原窗户拆除	m²	1.00	39. 00	39. 00	手工拆除清理(不足1㎡按1㎡计算)。	
10	常规门洞升高拆除(轻质板\加气块\砖 混)	个	1.00	220.00	220. 00	手工拆除,袋装清运。	
11	双开门洞及垭口升高\扩宽拆除(轻质板\ 砖混)	个	1.00	420.00	420.00	手工拆除,袋装清运。	
12	原窗洞内口抹灰层剔除	延m	1.00	18.00	18.00	手工拆除,袋装清运。	
13	原屋顶露台保温层拆除	m²	1.00	94. 00	94.00	手工拆除,袋装清运(不足1m²按1m²计算)。	
14	原屋面瓦及基层拆除	m²	1.00	28. 00	28. 00	手工拆除清运。	
15	原外墙文化石拆除	m²	1.00	65. 00	65. 00	手工拆除,袋装清运(不足1m²按1m²计算)。	
16	原外墙花岗岩及钢架拆除(含保温层)	m²	1.00	162. 50	162. 50	手工拆除,袋装清运(不足1m²按1m²计算)。	
17	原外墙保温层拆除 (含外墙涂装)	m²	1.00	20.00	20.00	手工拆除,袋装清运(不足1m²按1m²计算)。	
					1、拆除类合计	3, 792. 50	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2,	水电暖类		合计				
1	(强 电)综合布线	建筑m²	1.00	172. 00	172. 00	特变铜芯线,阻燃导管及配件,标准化作业(智能家居线材及工费另计)。	
2	(弱 电)综合布线	建筑m²	1.00	30. 00	30.00	专用网线(含WiFi)、TV线,阻燃导管及配件,标准化作业(监控、报警、门禁、背景音乐每项增加10元\建筑平方;影院专用线材、智能家居线材及工费另计)。	
3	(充电桩) 布线	项	1.00	0.00	0.00	人工及辅料费(含10mm² 线缆)。【向水电工程师询价】	
4	【▲】□全屋一键断电控制	项	1.00	5, 852. 00	5, 852. 00	智轩(ThinkHome)。	
5	(供水管)改造(别墅洋房)	建筑m²	1.00	85. 00	85.00	伟星国标管件,标准化作业(直饮水增加10元\建筑平方)。	
6	(排水管)改造(别墅洋房)	建筑m²	1.00	35. 00	35. 00	联塑国标管件,标准化作业。	
7	(供水管) 改造	改造m²	1.00	850.00	850.00	伟星国标管件,标准化作业(水吧台、鱼缸等外接独立水点每个按2m°计算)。	
8	(排水管) 改造	改造m²	1.00	350.00	350.00	联塑国标管件,标准化作业(水吧台、鱼缸等外接独立水点每个按2m°计算)。	
9	(鱼 缸)水电改造	项	1.00	0.00	0.00	上下水电源预埋。【向水电工程师询价】	
10	(暖 气)主管线改造	项	1.00	0.00	0.00	国标管件,标准化作业。【向水电工程师询价】	
11	(强电箱)制作(小号)	项	1.00	1, 480. 00	1, 480. 00	专业电表箱定制(含配套电器元件)。【向水电工程师询价】	
12	(强电箱)制作(中号)	项	1.00	2, 930. 00	2, 930. 00	专业电表箱定制(含配套电器元件)。【向水电工程师询价】	
13	(强电箱)制作(大号)	项	1.00	5, 860. 00	5, 860. 00	专业电表箱定制(含配套电器元件)。【向水电工程师询价】	
14	(强电箱)移位	项	1.00	0.00	0.00	标准化作业,线路布排整齐有序,标签明晰。【向水电工程师询价】	
15	(电热水器) 移位	项	1.00	2, 060. 00	2,060.00	管件辅料费用及人工费。【向水电工程师询价】	
16	(壁挂炉) 移位	项	1.00	1, 560. 00	1, 560. 00	管件辅料费用及人工费。【向水电工程师询价】	
17	(分水器) 移位	项	1.00	2, 900. 00	2, 900. 00	国标管件,标准化作业。【向水电工程师询价】	
18	(座便器)移位	项	1.00	750.00	750. 00	国标管件,标准化作业。【向水电工程师询价】	
19	(原建筑) 水暖铺设	m²	1.00	145. 00	145. 00	苯板/镀锌网片敷热反射膜,国标管件标准铺设,表层混凝土覆盖找平。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
20	(原建筑) 分水器加装	路	1.00	280.00	280.00	国标管件,标准化作业。	
21	(原建筑) 水暖主管道改造	项	1.00	0.00	0.00	国标管件,标准化作业。【向水电工程师询价】	
22	(原建筑) 电暖铺设(电缆)	m²	1.00	165.00	165. 00	苯板/镀锌网片敷热反射膜,国标发热电缆标准铺设,表层混凝土覆盖找平。	
23	(原建筑) 电暖铺设(顶辐射)	m²	1.00	160.00	160.00	电发热膜顶面采暖,人工铺装及辅料。	
24	(室外融雪) 电暖铺设(电缆)	m²	1.00	210.00	210.00	苯板/镀锌网片敷热反射膜,国标发热电缆标准铺设,表层混凝土覆盖找平。	
					2、水电暖类合计	25, 874. 00	
3、	保护类		合计				
1	×× 安全扶手	延m	1.00	220.00	220.00	木方、钢管搭建及后期拆除。	
2	×× 安全楼梯(含扶手)	延m	1.00	460.00	460.00	加五板、木方、钢管搭建及后期拆除。	
3	×× 脚手架	$\mathrm{m}^3$	1.00	8.00	8.00	挑高空间搭建脚手架租赁费及安装拆卸工费。	
4	(室内) 清洁 <mark>养护</mark>	建筑m²	1.00	18.00	18.00	公司管家精细保洁及入住前精心养护。	
5	(室外) 清洁养护	庭院+露 台㎡	1.00	8.00	8.00	公司管家精细保洁及入住前精心养护。	
6	硅酮玻璃胶收口	建筑m²	1.00	9.00	9.00	特定界面阴角清理,玻璃胶精工勾饰。	
					3、保护类合计	723. 00	
4、	× ×【空间名称】		合计				
				4, × ×	【空间名称】合计	0. 00	
	【瓦工新建】						
1	<u>查找→建筑工程</u>						
	【木工新建】						
1	(石膏板)新建墙体 (平面)	m²	1.00	295.00	295. 00	轻钢龙骨双层9.5mm石膏板墙体,内填隔音棉。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	(石膏板)新建墙体(弧面)	展开m²	1.00	885.00	885. 00	轻钢龙骨双层9.5mm石膏板墙体,内填隔音棉。	
3	(石膏板)新建插入式墙体(分间移门)	m²	1.00	590.00	590. 00	轻钢龙骨双层9.5mm石膏板墙体,内填隔音棉。	
4	(玻璃)新建墙体(平面合计面积<10m²)	m²	1.00	980.00	980. 00	10mm钢化超白玻璃,木边框衔接固定,饰面板\铝塑板\不锈钢饰面。	
5	(玻璃)新建墙体(弧面合计面积<10m²)	展开m²	1.00	1, 960. 00	1, 960. 00	10mm钢化超白玻璃,木边框衔接固定,饰面板\铝塑板\不锈钢饰面。	
6	(玻 璃)新建墙体(平面 合计面积≥10 m²)	m²	1.00	620.00	620.00	10mm钢化超白玻璃,木边框衔接固定,饰面板\铝塑板\不锈钢饰面。	
7	(玻 璃)新建墙体(弧面 合计面积≥10 m²)	展开m²	1.00	1, 240. 00	1, 240. 00	10mm钢化超白玻璃,木边框衔接固定,饰面板\铝塑板\不锈钢饰面。	
	【防水制作】						
1	厨卫\洗衣房 防水制作	展开m²	1.00	105. 00	105. 00	基层清理,抹灰找平,东方雨虹好仕涂防水涂料两遍涂刷晾干,48小时闭水试验。	
2	(室内) 水池\泳池 防水制作	展开m²	1.00	105.00	105. 00	基层抹灰找平晾干,嘉仕涂100涂刷一遍+玻纤布满铺+涂刷二遍,48小时闭水试验。	
3	屋面\露台 防水制作	展开m²	1.00	132. 00	132. 00	基层抹灰找平,冷底子油打底,SBS屋面防水卷材双层粘接覆盖,48小时闭水\浇水试验。	
	【基层找平】						
1	防水保护层(水泥沙浆)基层找平	m²	1.00	45. 00	45.00	水泥沙浆1:2.5调配,人工抹灰找平。	
2	墙面 (水泥沙浆) 基层找平 (平面)	m²	1.00	65. 00	65.00	水泥沙浆1:2.5调配,墙体规方,尺杆刮平拉毛。	
3	墙面(水泥沙浆)基层找平(弧面)	m²	1.00	195. 00	195. 00	水泥沙浆1:2.5调配,墙体规方,精工找平拉毛。	
4	(水泥沙浆)门\窗拆除洞口修整	m	1.00	52. 00	52.00	水泥沙浆1:2.0水平垂直修正,洞口尺杆规方(原窗洞内口抹灰层剔除后无需泥灰修整)。	
5	墙面 (石膏板) 基层找平 (平面)	m²	1.00	114.00	114. 00	木龙骨12mm石膏板墙体规方找平。	
6	墙面 (石膏板) 基层找平 (弧面)	m²	1.00	342. 00	342. 00	木龙骨12mm石膏板墙体弧面找平。	
7	(木工板)地面起平台(高度≤200mm)	m²	1.00	350.00	350. 00	加五龙骨骨架,四面刨光,刷防火涂料,木工板封面,汽钉连接。	
	【包立管】						
1	(镀锌方管) 包立管	m	1.00	345.00	345. 00	镀锌方管焊制框架,挂钢网,外立面水泥砂浆抹灰拉毛(用于瓷砖\大理石\花岗岩等饰面基础)。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	(石膏板) 包立管	m	1.00	195. 00	195. 00	轻钢龙骨或木龙骨骨架,12mm石膏板磷化防绣自攻螺丝固定(用于墙漆\壁纸\木质等饰面基础)。	
3	(橡塑板)包下水管	延m	1.00	29. 00	29.00	下水管用橡塑板包覆隔音(用于厨房、卫生间、洗衣房、阳台、露台等)。	
	【检修口】						
1	(顶面) 检修口	<b>^</b>	1.00	428.80	428. 80	人工及辅料费(不含饰面材料)。	
2	(墙面) 检修口(密度板墙漆饰面)	个	1.00	500.00	500.00	人工及辅料费(含五金件,不含饰面材料)。	
3	(墙面)检修口(木质\瓷砖\石材饰面)	<b>↑</b>	1.00	850.00	850.00	人工及辅料费(含五金件,不含饰面材料)。	
4	(柜内) 检修口	个	1.00	850.00	850.00	人工及辅料费(含五金件,不含饰面材料)。	
5	(地面) 检修口	<b>↑</b>	1.00	1, 053. 00	1, 053. 00	定制800×800mm不锈钢隐形井盖(不含饰面材料)。	
	【套口\窗帘盒】						
1	门窗\垭口升高扩宽后上口加固(轻质墙体)	m	1.00	550.00	550. 00	120mm镀锌槽钢左右嵌入墙体150mm,水泥砂浆填实(洞口宽度不足1m按1m计算,拆到顶或梁的洞口不计,上方余留轻质墙体不足500mm高时,全部拆除后用轻钢龙骨石膏板封堵)。	
2	(染色板)门套\窗套\垭口套\洞口套\龛 套\外露式窗帘盒(直形)	展开m²	1.00	1, 163. 50	1, 163. 50	木工板基层找平,染色板饰面,实木套线安装。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
3	(染色板)门套\窗套\垭口套\洞口套\龛套\外露式窗帘盒(拱形\平弧)	展开m²	1.00	3, 490. 50	3, 490. 50	木工板基层造型,染色板饰面,实木套线安装。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
4	(涂装板)门套\窗套\垭口套\洞口套\龛套\外露式窗帘盒(直形)	展开m²	1.00	1, 396. 20	1, 396. 20	木工板基层找平,涂装板饰面,实木套线安装。	
5	(涂装板)门套\窗套\垭口套\洞口套\龛套\外露式窗帘盒(拱形\平弧)	展开m²	1.00	4, 188. 60	4, 188. 60	木工板基层造型,涂装板饰面,实木套线安装。	
6	(染色板) 帽线	延m	1.00	192.00	192. 00	良辰定制实木套线,木皮饰面。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
7	(染色板)门楣\柜楣	m²	1.00	1, 342. 50	1, 342. 50	木工板基层找平,染色板饰面,实木套线安装。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
8	(涂装板) 门楣\柜楣	m²	1.00	1,611.00	1,611.00	木工板基层找平,涂装板饰面,实木套线安装。	
9	(实 木) 门框(直形)	延m	1.00	224. 00	224. 00	门框洞口基层找平,定制实木门框安装。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
10	(实 木) 门框(拱形\平弧)	延m	1.00	672. 00	672. 00	门框洞口基层找平,定制实木门框安装。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
11	(石材窗台板) 木线收边	延m	1.00	384.00	384. 00	木工板基层,饰面板压实木线条工艺造型(不含石材窗台板)。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
12	(石膏板)造型洞口\垭口\窗洞\龛洞\外露式窗帘盒(直形)	展开m²	1.00	770. 40	770. 40	轻钢龙骨\木龙骨框架,石膏板按设计要求造型(含洞形内弧、内圆、外口阳角打圆、切角 、扣线或其他非矩形洞形)。	
13	(石膏板)造型洞口\垭口\窗洞\龛洞\外露式窗帘盒(拱形\平弧)	展开m²	1.00	2, 311. 20	2, 311. 20	轻钢龙骨\木龙骨框架,石膏板按设计要求造型(含洞形内弧、内圆、外口阳角打圆、切角 、扣线或其他非矩形洞形)。	
14	(不锈钢)门套\窗套\垭口套\洞口套\龛 套	展开m²	1.00	850.00	850.00	木工板\多层板基层,定制国标不锈钢面板精工扣装。	
	【线条】						
1	(石 膏)顶线(直形)	延m	1.00	54.00	54.00	定制精品石膏线,石膏胶固定,精工拼接(用于无吊顶顶面)。	
2	(石 膏)顶线(弧形)	延m	1.00	162.00	162. 00	定制精品石膏线,石膏胶固定,精工拼接(用于无吊顶顶面)。	
3	(石 膏) 挂镜线(直形)	m	1.00	36.00	36.00	定制精品石膏线,石膏胶固定,精工拼接。	
4	(石 膏)挂镜线(弧形)	延m	1.00	108.00	108.00	定制精品石膏线,石膏胶固定,精工拼接。	
5	(实 木)顶线(直形)	m	1.00	128.00	128. 00	定制成品实木顶线安装,木龙骨与气钉连接固定,对角工艺。【查找(实 木)木蜡油涂装 】	
6	(实 木) 顶线(弧形)	延m	1.00	384.00	384. 00	定制成品弧形实木顶线安装,木龙骨与气钉连接固定,对角工艺。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
7	(实 木)挂镜线(直形)	m	1.00	104.00	104. 00	定制实木线条,墙面植入木筋,气钉连接固定。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
8	(实 木)挂镜线(弧形)	延m	1.00	312.00	312.00	定制弧形实木线条,墙面植入木筋,气钉连接固定。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
9	(实 木)踢脚线(高度≤120mm 直形\折 形)	延m	1.00	96. 00	96.00	良辰定制实木踢脚线。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
10	(实 木)踢脚线(高度≤120mm 弧形)	延m	1.00	288.00	288. 00	良辰定制实木踢脚线。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
11	(染色板)踢脚线(高度≤120mm 直形\折形)	延m	1.00	96. 00	96.00	木工板基层找平,染色板实木线条组合制作。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
12	(染色板)踢脚线(高度≤120mm 弧形)	延m	1.00	288. 00	288. 00	木工板基层找平,染色板实木线条组合制作。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
13	(涂装板) 踢脚线 (高度≤120mm 直形\折形)	延m	1.00	115. 20	115. 20	木工板基层找平,涂装板饰面。	
14	(涂装板) 踢脚线(高度≤120mm 弧形)	延m	1.00	345.60	345. 60	木工板基层找平,涂装板饰面。	
15	(染色板)踢脚线(高度>120mm 直形\折形)	延m	1.00	153.60	153. 60	木工板基层找平,染色板实木线条组合制作。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
16	(染色板) 踢脚线(高度>120mm 弧形)	延m	1.00	460.80	460. 80	木工板基层找平,染色板实木线条组合制作。【查找(染色板)木蜡油涂装】	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
17	(染色板)楼梯踢脚线(直形\折形)	延m	1.00	230. 40	230. 40	木工板基层找平,染色板实木线条组合制作。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
18	(涂装板)楼梯踢脚线(直形\折形)	延m	1.00	276. 48	276. 48	木工板基层找平,涂装板饰面。	
19	(染色板)楼梯踢脚线(弧形)	延m	1.00	691. 20	691. 20	木工板基层找平,染色板实木线条组合制作。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
20	(涂装板) 楼梯踢脚线 (弧形)	延m	1.00	829. 44	829. 44	木工板基层找平,涂装板饰面。	
21	(金 属) 踢脚线(直形)	m	1.00	86.00	86.00	木工板\大亚板基层,不锈钢定制\铝镁合金成品线条精工扣装。	
22	(金 属) 踢脚线(弧形)	延m	1.00	172.00	172. 00	木工板\大亚板基层,不锈钢定制\铝镁合金成品线条精工扣装。	
23	(金 属) 收口线\分界线	延m	1.00	43. 00	43.00	定制铝镁合金线条精工镶嵌。【向采购部经理询价】	
	【⊙】【腻子层精工修整】						
1	墙\顶面(基层)精工修整(平面\折面)	展开m²	1.00	48.00	48.00	原腻子层清理,原子灰\嵌缝带接缝处理,石膏粉底层找平,腻子粉收光打磨,阴阳角精修。	
2	墙\顶面(基层)精工修整( <mark>拱形面</mark> )	展开m²	1.00	96. 00	96.00	原子灰\嵌缝带接缝处理,石膏粉底层找平,腻子粉收光打磨,弧面精修,弧线流畅顺直。	
3	墙\顶面(基层)精工修整( <mark>球形面</mark> )	展开m²	1.00	144.00	144. 00	原子灰\嵌缝带接缝处理,石膏粉底层找平,腻子粉收光打磨,弧面精修,弧线流畅顺直。	
4	墙\顶面(基层)精工修整(宝塔\格子\莲 花)	展开m²	1.00	192.00	192. 00	原子灰\嵌缝带接缝处理,石膏粉底层找平,腻子粉收光打磨,阴阳角精修。	
5	墙\顶面(石膏线\GRC\EPS 线型)精工修整(直形)	m	1.00	48. 00	48.00	原子灰接缝处理,石膏粉基层修整,腻子粉面层收光打磨,线型顺直,阴阳角精准。	
6	墙\顶面(石膏线\GRC\EPS 线型)精工修整(弧形)	延m	1.00	144.00	144. 00	原子灰接缝处理,石膏粉基层修整,腻子粉面层收光打磨,线型流畅,几何形体精准。	
7	墙\顶面(单一 槽口)精工修整	m	1.00	72. 00	72.00	专业工具精工修整, 槽口顺直, 槽面平整光滑。	
8	墙\顶面(组合 槽口)精工修整	m²	1.00	216.00	216.00	专业工具精工修整, 槽口顺直, 槽面平整光滑。	
9	墙\顶面(阳角打圆\切角)精工修整	m	1.00	72. 00	72. 00	四分之一圆角\135°切角打磨,手工精修流畅顺直。	
	【乳胶漆】【∞】						
1	墙\顶面(多乐士)乳胶漆(常规)	展开m²	1.00	24. 00	24. 00	底漆一遍,面漆两遍,墙面使用多乐士二代五合一无添加,顶面使用多乐士家丽安净味。	
2	墙\顶面(多乐士)乳胶漆(防水)	展开m²	1.00	34. 00	34. 00	底漆一遍,面漆两遍,多乐士精装防水五合一净味。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明 订货 周期
3	墙\顶面(多乐士)乳胶漆(拉毛)	展开m²	1.00	58. 00	58.00	底漆一遍,面漆两遍,墙面使用多乐士二代五合一无添加,项面使用多乐士家丽安净味。
4	墙面(本杰明摩尔\阿尔贝娜)乳胶漆	展开m²	1.00	105.00	105. 00	底漆一遍,面漆两遍,美国本杰明摩尔超静味\德国阿尔贝娜。
5	墙面 水泥灰浆肌理	展开m²	1.00	75. 00	75.00	水泥灰浆专业涂装。
6	墙\顶面(乳胶漆\水泥灰浆肌理 边口)精 工修整(直边)	m	1.00	20. 00	20.00	专业工具精工修整,界面无污染顺直精细处理。
7	墙\顶面(乳胶漆\水泥灰浆肌理 边口)精 工修整(弧边)	延m	1.00	40.00	40.00	专业工具精工修整,界面无污染流畅精细处理。
	【木器漆】					
1	(染色板) 木蜡油涂装 (常规)	展开m²	1.00	236.00	236. 00	德国赛克斯, 钉眼填充修色,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰, 水砂打磨。
2	(染色板) 木蜡油涂装 (柜体)	$\mathrm{m}^3$	1.00	885.00	885. 00	德国赛克斯,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
3	(染色板) 木蜡油涂装 (抽体)	$\mathrm{m}^3$	1.00	2, 212. 50	2, 212. 50	德国赛克斯,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
4	(染色板)木蜡油涂装(平板柜门\平板房门)	展开m²	1.00	236. 00	236. 00	德国赛克斯,钉眼填充修色,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
5	(染色板) 木蜡油涂装 (框线房门)	展开m²	1.00	306.80	306. 80	德国赛克斯, 钉眼填充修色,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰, 水砂打磨。
6	(染色板) 木蜡油涂装 (格栅柜门)	展开m²	1.00	472.00	472. 00	德国赛克斯, 钉眼填充修色,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
7	(染色板) 木蜡油涂装 (排列槽口)	m²	1.00	708. 00	708. 00	德国赛克斯, 钉眼填充修色,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
8	(实 木) 木蜡油涂装 (常規)	展开m²	1.00	295. 00	295. 00	德国赛克斯,钉眼填充修色,底油2遍,色油2遍,面油2遍,喷枪\百洁布手工涂饰,水砂打磨。
9	(实 木) 木蜡油涂装(柜体)	$\mathrm{m}^3$	1.00	1, 475. 00	1, 475. 00	德国赛克斯,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
10	(实 木)木蜡油涂装(抽体)	$\mathrm{m}^3$	1.00	3, 687. 50	3, 687. 50	德国赛克斯,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
11	(实 木)木蜡油涂装(酒架)	$\mathrm{m}^3$	1.00	5, 900. 00	5, 900. 00	德国赛克斯,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
12	(实 木)木蜡油涂装(杯架)	条	1.00	45. 00	45.00	德国赛克斯,底油1遍,面油2遍,百洁布手工涂饰,水砂打磨。
13	(实 木)木蜡油涂装(平板柜门\平板房 门)	展开m²	1.00	295. 00	295. 00	德国赛克斯,钉眼填充修色,底油2遍,色油2遍,面油2遍,喷枪\百洁布手工涂饰,水砂打磨。
14	(实 木)木蜡油涂装(浮雕柜门\浮雕房 门)	展开m²	1.00	383. 50	383. 50	德国赛克斯,钉眼填充修色,底油2遍,色油2遍,面油2遍,喷枪\百洁布手工涂饰,水砂打磨。

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)		订货 周期
15	(实 木)木蜡油涂装(格栅柜门\镂空屏风\窗棂)	展开m²	1.00	590.00	590.00	德国赛克斯, 钉眼填充修色,底油2遍,色油2遍,面油2遍,喷枪\百洁布手工涂饰,水砂打磨。	
16	(实 木)木蜡油涂装(排列槽口\雕花板)	m²	1.00	885.00	885.00	德国赛克斯,钉眼填充修色,底油2遍,色油2遍,面油2遍,喷枪\百洁布手工涂饰,水砂打磨。	
17	木器漆涂装(清面\白面)	展开m²	1.00	295.00	295. 00	钉眼填充修色,底漆3遍,水砂打磨,面漆3遍,大宝家具漆。	
	【地面漆】						
1	罩面清漆	展开m²	1.00	85. 00	85.00	特定材质清漆罩面防尘处理。	
2	地坪漆	m²	1.00	160.00	160.00	自流平基层,底漆两遍,面漆一遍。	
3	查找→■地毯\塑胶地板\软木地板\地坪漆 (水泥砂浆)基层找平						
	【金属漆】						
1	<b>氟碳漆</b>	展开m²	1.00	382.00	382.00	嵌缝处理,原子灰打底,水砂打磨,底漆三遍,面漆两遍。	
				<b>-,</b> ∎;	基础装修部分总计	30, 389. 50	
二、	■工艺造型部分		总计				
	【造型顶】						
1	××(石膏板)平顶(常规)	m²	1.00	214.00	214.00	轻钢龙骨骨架,石膏板炭化防锈自攻螺丝固定。	
2	××(石膏板)平顶(防水)	m²	1.00	256. 80	256. 80	轻钢龙骨骨架,防水石膏板炭化防锈自攻螺丝固定。【用于厨房、卫生间、洗衣房】	
3	××(石膏板)造型顶(平面造型)	m²	1.00	321.00	321.00	轻钢龙骨骨架,石膏板辅以玻璃、镜面、饰面板、线条构图、排列线槽、小型木梁等元素平面造型。【参考价:按设计材质标准与工艺复杂程度上浮或下调单价】	
4	××(石膏板)造型顶( <mark>格子</mark> )	m²	1.00	642.00	642. 00	加五板骨架,三面刨光,刷防火涂料,木工板、大亚中纤板、石膏板、线条按图造型。【参考价:按设计材质标准与工艺复杂程度上浮或下调单价】	
5	×× (石膏板)造型顶 (拱形\宝塔\莲 花)	展开m²	1.00	856.00	856.00	加五板骨架,三面刨光,刷防火涂料,木工板、大亚中纤板、石膏板、线条按图造型。【参考价:按设计材质标准与工艺复杂程度上浮或下调单价】	
6	××(石膏板)造型顶(球形)	展开m²	1.00	1, 712. 00	1, 712. 00	加五板骨架,三面刨光,刷防火涂料,木工板、大亚中纤板、石膏板、线条按图造型。【参考价:按设计材质标准与工艺复杂程度上浮或下调单价】	
7	××(石膏板)顶面折边(直形)	延m	1.00	107.00	107.00	轻钢龙骨\加五板骨架,石膏板炭化防锈自攻螺丝固定。	
8	××(石膏板)顶面折边(弧形)	延m	1.00	321.00	321.00	轻钢龙骨\加五板骨架,木工板基层,石膏板炭化防锈自攻螺丝固定。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
9	××(石膏板)顶面灯槽(直形)	延m	1.00	267. 50	267. 50	轻钢龙骨\加五板骨架,石膏板炭化防锈自攻螺丝固定。	
10	××(石膏板)顶面灯槽(弧形)	延m	1.00	802. 50	802. 50	轻钢龙骨\加五板骨架,木工板基层,石膏板炭化防锈自攻螺丝固定。	
11	×× (实 木) 梁	m	1.00	320.00	320.00	实木剖方刨光,手工砂毛,显露质感机理,吊装固定。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
12	××(实 木)梁托	个	1.00	460.00	460.00	手工雕刻实木梁托,定制及安装。	
13	××(染色板)造型顶	m²	1.00	995.00	995. 00	轻钢龙骨\加五板骨架,木工板基层,染色板饰面,实木线条工艺造型或金属线条收边。【 参考价:按工艺复杂程度上浮或下调单价】【查找(染色板)木蜡油涂装】	
14	××(涂装板)造型顶	m²	1.00	1, 194. 00	1, 194. 00	轻钢龙骨\加五板骨架,木工板基层,涂装板饰面,实木线条工艺造型或金属线条收边。【 参考价:按工艺复杂程度上浮或下调单价】	
15	××(桑拿板)平顶	m²	1.00	341.00	341.00	加五板骨架,三面刨光,成品漆桑拿板汽钉连接。	
	【造型墙】						
1	××(石膏板)造型墙(平面)	m²	1.00	428.00	428.00	石膏板基层,定制密度板工艺线型按图造型。	
2	××(石膏板)造型墙(弧面)	展开m²	1.00	1, 284. 00	1, 284. 00	石膏板基层,定制密度板工艺线型按图造型。	
3	××(染色板)造型墙(平面)	m²	1.00	895.00	895. 00	多层板\木工板基层,染色板饰面,实木线条工艺造型或金属线条收边。【查找(染色板) 木蜡油涂装】	
4	××(涂装板)造型墙(平面)	m²	1.00	1,074.00	1,074.00	多层板\木工板基层,涂装板饰面,实木线条工艺造型或金属线条收边。	
5	××(生态板)造型墙(平面)	m²	1.00	352.00	352. 00	专用金属龙骨,生态板背挂式安装,金属线条收边。	
6	××(染色板)造型墙(弧面)	展开m²	1.00	2, 685. 00	2, 685. 00	多层板\木工板基层,染色板饰面,实木线条工艺造型或金属线条收边。【查找(染色板) 木蜡油涂装】	
7	××(涂装板)造型墙(弧面)	展开m²	1.00	3, 222. 00	3, 222. 00	多层板\木工板基层,涂装板饰面,实木线条工艺造型或金属线条收边。	
8	××(生态板)造型墙(弧面)	展开m²	1.00	1, 056. 00	1, 056. 00	专用金属龙骨,生态板背挂式安装,金属线条收边。	
9	××(桑拿板)造型墙	m²	1.00	341.00	341.00	加五板骨架,三面刨光,成品漆桑拿板汽钉连接。	
10	××(硬 包)造型墙	m²	1.00	945.00	945. 00	多层板基层,布艺\皮革饰面。	
11	××(软 包)造型墙	m²	1.00	995.00	995. 00	多层板基层,高密度海绵芯材,布艺\皮革精工包饰。	
12	××(镜 子)造型墙	m²	1.00	520.00	520.00	多层板基层,银镜饰面,实木\合金线型收边。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
13	××(复合饰面)造型墙	m²	1.00	0.00	0.00	按设计要求。【向设计部经理询价】	
14	××(木格嵌镜子)造型墙	m²	1.00	1, 342. 50	1, 342. 50	木格嵌8mm车边镜子。	
15	××(木格嵌玻璃)隔断	m²	1.00	1, 790. 00	1, 790. 00	木格嵌8mm车边钢化超白玻璃。	
16	××(染色板)柱式排列隔断	m²	1.00	2, 685. 00	2, 685. 00	木工板基层,染色板饰面。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
17	××(实 木)柱式排列隔断	m²	1.00	2, 685. 00	2, 685. 00	实木方精工制作。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
18	××(涂装板)柱式排列隔断	m²	1.00	3, 222. 00	3, 222. 00	木工板基层,涂装板饰面。	
19	××(木 质)镂空屏风\窗棂	m²	1.00	2, 237. 50	2, 237. 50	高密板、实木拼接板透雕,或木线条精工制作安装。	
20	××(木 质)雕花板	m²	1.00	2, 237. 50	2, 237. 50	高密板、实木拼接板精工雕刻。	
21	××(木 质)装饰壁炉	套	1.00	6, 750. 00	6, 750. 00	按设计要求。【参考价:按设计材质标准与工艺复杂程度上浮或下调单价】	
22	××(木 质)装饰伏壁柱	根	1.00	4, 650. 00	4, 650. 00	钢架木龙骨结构,木皮贴面,定制柱头柱脚(含安装)。【参考价:按设计材质标准与工艺复杂程度上浮或下调单价】	
23	××(木 质)装饰罗马柱	根	1.00	7, 750. 00	7, 750. 00	钢架木龙骨结构,木皮贴面,定制柱头柱脚(含安装)。【参考价:按设计材质标准与工艺复杂程度上浮或下调单价】	
24	××(染色板)加厚隔板	m²	1.00	2, 685. 00	2, 685. 00	木工板叠层固定,染色板饰面,实木线条收边。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
25	××(涂装板)加厚隔板	m²	1.00	3, 222. 00	3, 222. 00	木工板叠层固定,涂装板饰面,涂装木皮收边。	
26	××(实 木)板托	个	1.00	360.00	360. 00	定制手工雕刻实木小梁托及安装。	
27	影院 装饰吸音板	m²	1.00	395. 00	395. 00	墙顶面基层找平,专业吸音板精工铺装。	
				=, ■	工艺造型部分总计	64, 618. 30	
三、	■家具制作部分		总计				
	高柜的组成: 柜套线 + 柜楣 + 柜帽线 +	柜门\抽广	丁 + 台板 +	· ▲柜体 + 见光	· 扳 + 抽体 + 酒架		
	吊柜的组成: 柜套线 + 柜楣 + 柜帽线 +	柜门\抽广	] + 台板 +	· ▲柜体 + 见光	<b>坂 + 酒架</b>		
	地柜的组成: 柜套线 + 柜门\抽门 + 台板	+ ▲柜位	本 + 见光板	+ 家具腿 + 抽作	本 + 酒架		

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
	岛柜的组成: 柜套线 + 柜门\抽门 + ▲台	· ì板 + ▲村	三体 + ▲见	光板 + 家具腿 +	· 抽体 + 酒架		
	飘柜的组成: 柜套线 + 柜门\抽门 + ▲台	ì板 + ▲村	三体 + 见光	板 + 抽体 + 酒	<del></del>		
	飘台的组成: (染色板)飘台 \(涂装板)	) 飘台 \	(大理石) 🖯	F挂(飘台) + <u>=</u>	E材饰面		
	桌子组成: 柜套线 + 柜门\抽门 + ▲台板	i + 柜体	+ 见光板 +	- 抽体			
	床组成: 柜门\抽门 + ▲柜体 + 见光板 -	+ 抽体 +	▲床头靠背				
	上述部分根据设计要求,可增加主材饰面具	或替换为主	E材饰面。				
	【框线】						
1	××(染色板)柜套线(直形 平板线)	延m	1.00	76. 80	76. 80	良辰定制实木套线,木皮饰面(含角花)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
2	××(染色板)柜套线(弧形 平板线)	延m	1.00	230. 40	230. 40	良辰定制实木套线,木皮饰面(含角花)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
3	××(染色板)柜套线(直形 造型线)	延m	1.00	128. 00	128. 00	良辰定制实木套线,木皮饰面(含角花)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
4	××(染色板)柜套线(弧形 造型线)	延m	1.00	384. 00	384. 00	良辰定制实木套线,木皮饰面(含角花)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
5	××(实 木)柜套线(直形 平板线)	延m	1.00	76. 80	76.80	良辰定制实木套线及安装(含角花)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
6	××(实 木)柜套线(弧形 平板线)	延m	1.00	230. 40	230. 40	良辰定制实木套线及安装(含角花)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
7	××(实 木)柜套线(直形 造型线)	延m	1.00	128.00	128. 00	良辰定制实木套线及安装(含角花)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
8	××(实 木)柜套线(弧形 造型线)	延m	1.00	384. 00	384. 00	良辰定制实木套线及安装(含角花)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
9	××(涂装板)柜套线(直形 平板线)	延m	1.00	92. 16	92.16	良辰定制实木套线,木皮饰面。	
10	××(涂装板)柜套线(弧形 平板线)	延m	1.00	276. 48	276. 48	良辰定制实木套线,木皮饰面。	
11	查找→(染色板)门楣\柜楣						
12	××(染色板)柜帽线	延m	1.00	192. 00	192.00	良辰定制实木套线,木皮饰面。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
13	××(实 木)柜帽线	延m	1.00	192. 00	192. 00	良辰定制实木顶线,对角工艺精工安装。【查找(实 木)木蜡油涂装】	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
	【柜门\抽门】						
1	××(生态板)柜门\抽门(平面 平板)	m²	1.00	299. 00	299. 00	良辰定制生态板柜门及安装(含五金件、玻璃\镜子门芯)。	
2	××(染色板)柜门\抽门(平面 平板)	m²	1.00	598.00	598. 00	多层板基层,染色板饰面(含五金件、玻璃\镜子门芯)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
3	××(染色板)柜门\抽门(弧面 平板)	m²	1.00	1, 794. 00	1, 794. 00	多层板基层,染色板饰面(含五金件)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
4	××(染色板)柜门\抽门(平面 格栅)	m²	1.00	1, 794. 00	1, 794. 00	良辰定制实木格栅门及安装。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
5	××(实 木)柜门\抽门(平面 平板)	m²	1.00	598. 00	598. 00	良辰定制实木平板门及安装(含五金件、玻璃\镜子门芯)。【查找(实 木)木蜡油涂装 】	
6	××(实 木)柜门\抽门(弧面 平板)	m²	1.00	1, 794. 00	1,794.00	良辰定制实木平板门及安装(含五金件)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
7	××(实 木)柜门\抽门(平面 浮雕)	m²	1.00	777. 40	777. 40	良辰定制实木浮雕门及安装(含五金件、玻璃\镜子门芯)。【查找(实 木)木蜡油涂装 】	
8	××(实 木)柜门\抽门(弧面 浮雕)	m²	1.00	2, 332. 20	2, 332. 20	良辰定制实木浮雕门及安装(含五金件)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
9	××(实 木)柜门\抽门(平面 格栅)	m²	1.00	1, 794. 00	1,794.00	良辰定制实木格栅门及安装。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
10	××(涂装板)柜门\抽门(平面 平板)	m²	1.00	717. 60	717. 60	多层板基层,涂装板饰面(含五金件、玻璃\镜子门芯)。	
11	××(涂装板)柜门\抽门(弧面 平板)	m²	1.00	2, 152. 80	2, 152. 80	多层板基层,涂装板饰面(含五金件)。	
12	××(涂装板)柜门\抽门(平面 格栅)	m²	1.00	2, 152. 80	2, 152. 80	多层板基层,涂装木皮饰面(含五金件)。	
13	××(玻 璃)柜门(平面)	m²	1.00	400.00	400.00	定制5mm钢化超白玻璃柜门及安装(含五金件)。	
	【台板】						
1	××(生态板)台板	m²	1.00	299.00	299. 00	加厚生态板配同色封边条精工制作。	
2	××(染色板)台板	m²	1.00	598.00	598. 00	木工板叠层固定,染色板饰面,实木线条收边。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
3	××(实 木)台板	m²	1.00	598.00	598. 00	实木拼接板精工制作。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
4	××(涂装板)台板	m²	1.00	717.60	717. 60	木工板叠层固定,涂装板饰面。	
	【柜体】						

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
1	××(生态板)柜体	$\mathrm{m}^3$	1.00	1, 170. 00	1, 170. 00	良辰定制生态板柜体及安装(含五金件)。	
2	××(染色板)见光板	m²	1.00	234. 00	234. 00	生态板柜体贴染色板饰面。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
3	××(涂装板)见光板	m²	1.00	390.00	390.00	生态板柜体贴涂装板饰面。	
4	××(不锈钢)见光板	m²	1.00	390.00	390.00	生态板柜体贴不锈钢饰面。	
5	××(染色板)柜体	m <sup>3</sup>	1.00	2, 340. 00	2, 340. 00	多层板基层,染色板饰面(含五金件)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
6	××(实 木)柜体	m <sup>3</sup>	1.00	2, 340. 00	2, 340. 00	良辰定制实木机拼板柜体及安装(含五金件)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
7	××(涂装板)柜体	m <sup>3</sup>	1.00	2, 808. 00	2, 808. 00	多层板基层,涂装板饰面(含五金件)。	
8	××(实 木)家具腿	个	1.00	120.00	120.00	手工雕刻实木家具腿,定制及安装。	
	【抽体】						
1	××(生态板)抽体	m <sup>3</sup>	1.00	4, 550. 00	4, 550. 00	良辰定制生态板抽体及安装(含五金件)。	
2	××(染色板)抽体	m <sup>3</sup>	1.00	9, 100. 00	9, 100. 00	多层板基层,染色板饰面(含五金件)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
3	××(实 木)抽体	m <sup>3</sup>	1.00	9, 100. 00	9, 100. 00	良辰定制实木机拼板抽体及安装(含五金件)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
4	××(涂装板)抽体	m <sup>3</sup>	1.00	10, 920. 00	10, 920. 00	多层板基层,涂装板饰面(含五金件)。	
	【酒架、杯架】						
1	××(不锈钢)酒架	m <sup>3</sup>	1.00	2, 092. 80	2, 092. 80	不锈钢管穿孔制作。	
2	××(松 木)酒架	m <sup>3</sup>	1.00	9, 500. 00	9, 500. 00	良辰定制红松专业酒架及安装。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
3	××(橡 木)酒架	m <sup>3</sup>	1.00	23, 750. 00	23, 750. 00	良辰定制红橡专业酒架及安装。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
4	××(松 木)杯架	条	1.00	104.00	104.00	良辰定制红松专业杯架及安装。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
5	××(橡 木)杯架	条	1.00	260.00	260.00	良辰定制红橡专业杯架及安装。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
	【家具综合类】						

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
1	×× 床头靠背	m²	1.00	0.00	0.00	按设计要求。【单价按对应材质造型墙×1.3倍计算】	
2	××(生态板)挂衣背板	m²	1.00	452. 00	452. 00	专用金属龙骨,生态板背挂式安装,金属线条收边(含五金件)。	
3	××(染色板)挂衣背板	m²	1.00	995. 00	995. 00	木工板基层,染色板饰面,实木线条工艺造型或金属线条收边(含五金件)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
4	××(染色板)电视地台	展开m²	1.00	1, 163. 50	1, 163. 50	木工板基层,染色板饰面。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
5	××(染色板)飘台	展开m²	1.00	1, 790. 00	1, 790. 00	焊制国标25\30mm镀锌方管架悬空与墙体固定,木工板基层,染色板饰面。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
6	××(涂装板)挂衣背板	m²	1.00	1, 174. 00	1, 174. 00	木工板基层,涂装板饰面,实木线条工艺造型或金属线条收边(含五金件)。	
7	××(涂装板)电视地台	展开m²	1.00	1, 396. 20	1, 396. 20	木工板基层,涂装板饰面。	
8	××(涂装板)飘台	展开m²	1.00	2, 148. 00	2, 148. 00	焊制国标25\30mm镀锌方管架悬空与墙体固定,木工板基层,涂装板饰面。	
9	××(钢骨架)置物架	m²	1.00	1, 380. 00	1, 380. 00	40×40mm镀锌角钢焊制钢架,黑色氟碳漆罩面,生态板铺水平隔层。	
1,	卧房∖衣帽间家具类		合计				
				1、卧房\	<del>、</del> 衣帽间家具类合计	0.00	
2、	卫浴家具类		合计				
				2	· 、卫浴家具类合计	0.00	
3、	厨房家具类		合计				
				3	、厨房家具类合计	0.00	
4、	洗衣房家具类		合计				
		•		4、	· 洗衣房家具类合计	0.00	
5、	酒窖家具类		合计				
		•	•	5	· 、酒窖家具类合计	0. 00	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
6、	其他空间家具类		合计				
				6、其	他空间家具类合计	0.00	
				三、■	家具制作部分总计	0. 00	
四、	主材部分		总计				
1,	门窗类		合计				
1-1	内门窗		小计				
	【内门窗(成品)】						
1	(木质) 房门【+A】	套	1.00	3, 350. 00	3, 350. 00	北京奥奇(含门套,不含■安装、五金件)。	30天
2	(木质) 房门【+B】	套	1.00	2, 650. 00	2, 650. 00	北京奥奇(含门套,不含■安装、五金件)。	30天
3	■门套(木工板)基层找平	m	1.00	87.00	87. 00	木工板基层找平(用于套装门安装)。	
4	■安装: (木质)房门	套	1.00	387.00	387. 00	人工及辅料费(不含套装门、锁具、五金件)。	
5	(木质) 透气窗 (常规)	m²	1.00	2, 160. 00	2, 160. 00	世典遮阳(含安装、五金件)。	30天
6	(木质) 透气窗 (异形)	m²	1.00	2, 880. 00	2, 880. 00	世典遮阳(含安装、五金件)。	30天
7	(合金框玻璃) 房门 (平开)	m²	1.00	2, 343. 75	2, 343. 75	上海倍庭\上海陌森(含门套、锁具、拉手,不含■安装,单扇不足1.8m²按1.8m²计算)。	30天
8	■安装: (合金框玻璃)房门(平开)	扇	1.00	276. 00	276.00	人工及辅料费。	
9	(合金框玻璃)房门(平移)【+A】	m²	1.00	1, 360. 00	1, 360. 00	广东富轩\ <mark>广东悦驰</mark> (含安装、五金件,单扇不足1.8㎡按1.8㎡计算)。	30天
10	(合金框玻璃)房门(平移)【+B】	m²	1.00	1, 020. 00	1, 020. 00	广东富轩\ <mark>广东悦驰</mark> (含安装、五金件,单扇不足1.8m°按1.8m°计算)。	30天
11	(合金框玻璃) 房门 (折叠)	m²	1.00	1,880.00	1, 880. 00	广东富轩\ <mark>广东悦驰</mark> (含安装、五金件,不足1.6㎡按1.6㎡计算)。	30天
12	金库门	套	1.00	14, 500. 00	14, 500. 00	深圳泽之明(不含■安装)。	50天
13	■安装:金库门	套	1.00	1, 200. 00	1, 200. 00	人工及辅料费。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
	【内门窗(定制)】						
1	■××(染色板)房门(平面 平板)	m²	1.00	897. 00	897. 00	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
2	■××(染色板)房门(弧面 平板)	m²	1.00	2, 691. 00	2, 691. 00	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
3	■××(染色板)房门(平面 直形框线)	m²	1.00	1, 196. 00	1, 196. 00	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
4	■××(染色板)房门(平面 弧形框线)	m²	1.00	1, 495. 00	1, 495. 00	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
5	■××(染色板)房门(弧面 直形框线)	m²	1.00	3, 588. 00	3, 588. 00	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
6	■××(染色板)房门(木格嵌车边玻璃)	m²	1.00	1, 345. 50	1, 345. 50	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
7	■××(染色板)圆头房门(平面 平板)	m²	1.00	1, 166. 10	1, 166. 10	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
8	■××(染色板)圆头房门(弧面 平板)	m²	1.00	3, 498. 30	3, 498. 30	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
9	■××(染色板)圆头房门(平面 直形框线)	m²	1.00	1, 554. 80	1, 554. 80	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
10	■××(染色板)圆头房门(平面 弧形框线)	m²	1.00	1, 943. 50	1, 943. 50	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装 】	
11	■××(染色板)圆头房门(弧面 直形框线)	m²	1.00	4, 664. 40	4, 664. 40	木工板附大亚板基层,染色板饰面(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
12	■××(染色板)圆头房门(木格嵌车边 玻璃)	m²	1.00	1, 749. 15	1, 749. 15	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
13	■××(实 木)房门(平面 平板)	m²	1.00	897. 00	897. 00	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
14	■××(实 木)房门(弧面 平板)	m²	1.00	2, 691. 00	2,691.00	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
15	■××(实 木)房门(平面 直形浮雕)	m²	1.00	1, 196. 00	1, 196. 00	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
16	■××(实 木)房门(平面 弧形浮雕)	m²	1.00	1, 495. 00	1, 495. 00	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
17	■××(实 木)房门(弧面 直形浮雕)	m²	1.00	3, 588. 00	3, 588. 00	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
18	■××(实 木)房门(木格嵌车边玻璃)	m²	1.00	1, 345. 50	1, 345. 50	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
19	■××(实 木)圆头房门(平面 平板)	m²	1.00	1, 166. 10	1, 166. 10	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
20	■××(实 木)圆头房门(弧面 平板)	m²	1.00	3, 498. 30	3, 498. 30	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
21	■××(实 木)圆头房门(平面 直形浮雕)	m²	1.00	1, 554. 80	1, 554. 80	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
22	■××(实 木)圆头房门(平面 弧形浮雕)	m²	1.00	1, 943. 50	1, 943. 50	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
23	■××(实 木)圆头房门(弧面 直形浮雕)	m²	1.00	4, 664. 40	4, 664. 40	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
24	■××(实 木)圆头房门(木格嵌车边 玻璃)	m²	1.00	1, 749. 15	1, 749. 15	良辰定制实木门(不含五金件、■安装)。【查找(实 木)木蜡油涂装】	
25	■××(涂装板)房门(平面 平板)	m²	1.00	1, 076. 40	1, 076. 40	木工板附大亚板基层,涂装板饰面(不含五金件、■安装)。	
26	■××(涂装板)房门(弧面 平板)	m²	1.00	3, 229. 20	3, 229. 20	木工板附大亚板基层,涂装板饰面(不含五金件、■安装)。	
27	■××(涂装板)圆头房门(平面 平板)	m²	1.00	1, 399. 32	1, 399. 32	木工板附大亚板基层,涂装板饰面(不含五金件、■安装)。	
28	■××(涂装板)圆头房门(弧面 平板)	m²	1.00	4, 197. 96	4, 197. 96	木工板附大亚板基层,涂装板饰面(不含五金件、■安装)。	
29	■×× 隐形门制作及安装	m²	1.00	1, 200. 00	1, 200. 00	按设计要求(不含五金件)。	
30	■×× 密室门制作及安装(合页款)	m²	1.00	1,800.00	1,800.00	按设计要求(不含五金件)。	
31	■×× 密室门制作及安装(设备款)	m²	1.00	3, 600. 00	3, 600. 00	按设计要求(不含设备)。	
32	■×× 工装玻璃门	m²	1.00	410.00	410.00	12mm钢化超白玻璃按设计要求定制(不含五金件、安装)。	
33	■安装:室内门(不含隐形门\密室门)	扇	1.00	267. 00	267. 00	人工及辅料费(含防震条,不含门扇、锁具、五金件)。【对开门、子母门按2扇算】	
					1-1内门窗小计	102, 851. 13	
	定制门窗五金联动						
1	(平开)木门五金 高度≤2000	扇	0.00	Х	Х	1把执手锁(木门)+2个合页(木门)+1个门吸(木门)。	
2	(平开) 木门五金 2000<高度≤2400	扇	0.00	Х	Х	1把执手锁(木门)+3个合页(木门)+1个门吸(木门)。	
3	(平开) 木门五金 高度>2400	扇	0.00	Х	Х	1把执手锁(木门)+4个合页(木门)+1个门吸(木门)。	
4	(对开)木门五金 高度≤2000	组	0.00	Х	Х	2把执手锁(木门)+4个合页(木门)+2个暗插销(木门)+2个防尘盒(木门)+2个门吸 (木门)。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
5	(对开)木门五金 2000<高度≤2400	组	0.00	Х	Х	2把执手锁(木门)+6个合页(木门)+2个暗插销(木门)+2个防尘盒(木门)+2个门吸(木门)。	
6	(对开)木门五金 高度>2400	组	0.00	Х	Х	2把执手锁(木门)+8个合页(木门)+2个暗插销(木门)+2个防尘盒(木门)+2个门吸(木门)。	
7	(子母)木门五金 高度≤2000	组	0.00	X	Х	1把执手锁(木门)+4个合页(木门)+2个暗插销(木门)+2个防尘盒(木门)+1个门吸(木门)。	
8	(子母) 木门五金 2000<高度≤2400	组	0.00	Х	Х	1把执手锁(木门)+6个合页(木门)+2个暗插销(木门)+2个防尘盒(木门)+1个门吸(木门)。	
9	(子母) 木门五金 高度>2400	组	0.00	X	Х	1把执手锁(木门)+8个合页(木门)+2个暗插销(木门)+2个防尘盒(木门)+1个门吸(木门)。	
10	(隐形)木门五金 高度≤2000	扇	0.00	Х	X	1把执手(隐形门)+2个自闭合页(隐形门)+1个门碰珠(隐形门)+1个门吸(木门)。	
11	(隐形) 木门五金 2000<高度≤2400	扇	0.00	Х	X	1把执手(隐形门)+3个自闭合页(隐形门)+1个门碰珠(隐形门)+1个门吸(木门)。	
12	(隐形) 木门五金 高度>2400	扇	0.00	Х	X	1把执手(隐形门)+4个自闭合页(隐形门)+1个门碰珠(隐形门)+1个门吸(木门)。	
13	(密室) 木门五金(合页)	扇	0.00	Х	X	3个暗藏合页(密室门)+1暗插销(木门)。	
14	(密室) 木门五金(设备)	扇	0.00	Х	X	电机+主轨道+门禁+ups电源。	
15	分间移门五金 (大拉手)	扇	0.00	Х	X	1副分间移门大拉手+1副分间移门吊轮+1根吊轨。	
16	分间移门五金 (小拉手)	扇	0.00	Х	X	1副分间移门小拉手+1副分间移门吊轮+1根吊轨。	
17	工装玻璃门五金(执手锁)	扇	0.00	Х	X	1把玻璃门执手锁+2个玻璃门合页+1个玻璃门门阻。	
		•					
1-2	定制门窗五金及设备		小计				
1	执手锁 (木门)	把	0.00	485. 00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
2	合页 (木门)	个	0.00	70.00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
3	门吸 (木门)	个	0.00	45.00	0.00	亚固(安装费已计入人工辅料)。	30天
4	暗装插销(木门)	个	0.00	35.00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
5	防尘盒 (木门)	个	0.00	28.00	0.00	斯力高(安装费已计入人工辅料)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
6	执手 (隐形门)	把	0.00	138. 00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
7	自闭合页 (隐形门)	个	0.00	184. 80	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
8	门碰珠 (隐形门)	个	0.00	49.00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
9	【△】暗装闭门器	个	0.00	441.70	0.00	汇泰龙\西屋(不含■安装)。	30天
10	■安装: 闭门器	个	0.00	120. 00	0.00	人工及辅料费。	
11	吊轨 (分间移门)	根	0.00	416. 50	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
12	吊轮 (分间移门)	副	0.00	510. 00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
13	【△】门锁(分间移门)	把	0.00	280. 00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
14	大拉手	副	0.00	268. 00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
15	小拉手	副	0.00	66.00	0.00	汇泰龙\西屋(安装费已计入人工辅料)。	30天
16	执手锁(玻璃门)	把	0.00	450.00	0.00	雅洁(安装费已计入人工辅料)。	30天
17	合页 (玻璃门)	个	0.00	233. 00	0.00	雅洁(安装费已计入人工辅料)。	30天
18	门阻 (玻璃门)	个	0.00	26.00	0.00	雅洁(安装费已计入人工辅料)。	30天
19	【△】室内指纹门禁	套	0.00	1,080.00	0.00	中控F7(含主机+电源+UPS+门锁+开关+卡片,不含安装)。	30天
20	查找→安装:室外(密码)门禁						
21	【方案一】暗藏合页(密室门)	个	0.00	252. 00	0.00	汇泰龙HA-81623-80kg(安装费已计入人工辅料)。	30天
22	【方案二】暗藏设备(密室门)	套	0.00	13, 500. 00	0.00	良辰定制(含设备调试,安装费已计入人工辅料)。	30天
		•		1-2定制门	<del></del> 窗五金及设备小计	0.00	
					1、门窗类合计	102, 851. 13	
2、	主材饰面类		合计				

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2-1	【⊙】大理石		小计				
	【米黄系列】						
1	×× 金碧米黄	m²	1.00	210.00	210.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
2	×× 新西米黄	m²	1.00	280.00	280. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
3	×× 红卡丽雅	m²	1.00	480.00	480.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
4	×× 黄卡丽雅	m²	1.00	460.00	460.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
5	×× 卡布奇诺	m²	1.00	430.00	430.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
6	×× 美尼斯金(粗纹)	m²	1.00	500.00	500.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
7	×× 美尼斯金(细纹)	m²	1.00	460.00	460.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
8	×× 卡曼米黄	m²	1.00	480.00	480. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
9	×× 白玉兰	m²	1.00	560.00	560. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
10	×× 嫦娥米黄	m²	1.00	530.00	530. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
11	×× 莎安娜	m²	1.00	580.00	580.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
12	×× 奥特曼	m²	1.00	560.00	560. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
13	×× 西班牙米黄	m²	1.00	520.00	520.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
14	×× 世纪米黄	m²	1.00	520.00	520.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
15	×× 玉兔米黄	m²	1.00	470.00	470.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
16	×× 帝诺米黄	m²	1.00	520.00	520. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
17	×× 古典米黄	m²	1.00	420.00	420.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
18	×× 法国金花	m²	1.00	270.00	270.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
19	×× 金贝米黄	m²	1.00	310.00	310.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
20	×× 美国米黄	m²	1.00	320.00	320.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
21	×× 阿曼米黄	m²	1.00	510.00	510.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
22	×× 香地米黄	m²	1.00	530.00	530.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
	【金色咖色系列】						
1	×× 帝皇金	m²	1.00	470.00	470.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
2	×× 金世纪	m²	1.00	440.00	440.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
3	×× 索芙特金	m²	1.00	510.00	510.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
4	×× 雨林啡	m²	1.00	460.00	460.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
5	×× 金咖	m²	1.00	340.00	340.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
6	×× 深咖网	m²	1.00	360.00	360.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
7	×× 卡佐啡	m²	1.00	500.00	500.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
8	×× 浅咖网	m²	1.00	340.00	340.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
9	×× 法国流金	m²	1.00	430.00	430.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
10	×× 佰利黄	m²	1.00	500.00	500.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
11	×× 金玫瑰	m²	1.00	510.00	510.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
12	×× 鹅毛金	m²	1.00	560.00	560.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
13	×× 布鲁塞尔金	m²	1.00	650.00	650.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
14	×× 西雅图金	m²	1.00	490.00	490.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
	【灰色蓝色系列】						

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
1	×× 幻影灰	m²	1.00	450.00	450.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
2	×× 意大利灰	m²	1.00	520.00	520.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
3	×× 阿曼玫瑰	m²	1.00	440.00	440.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
4	×× 水墨印象	m²	1.00	470.00	470.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
5	×× 雅典灰	m²	1.00	430.00	430.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
6	×× 月亮谷	m²	1.00	540.00	540.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
7	×× 云多拉灰	m²	1.00	520.00	520. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
8	×× 金摩卡	m²	1.00	500.00	500.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
9	×× 蓝贝露	m²	1.00	620.00	620.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
10	×× 波斯灰	m²	1.00	320.00	320.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
11	×× 雅兰灰	m²	1.00	440.00	440.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
	【洞石木纹系列】						
1	×× 米白洞石	m²	1.00	370.00	370.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
2	×× 帝王洞石	m²	1.00	480.00	480.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
3	×× 银灰洞石	m²	1.00	430.00	430.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
4	×× 翡翠木纹	m²	1.00	460.00	460.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
5	×× 欧亚木纹	m²	1.00	720.00	720. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
6	×× 法国木纹	m²	1.00	430.00	430.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
7	×× 古木纹	m²	1.00	340.00	340.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
8	×× 灰木纹	m²	1.00	320.00	320.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
	【黑色系列】						
1	×× 金香玉	m²	1.00	340.00	340.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
2	×× 银白龙	m²	1.00	310.00	310.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
3	×× 黑金花	m²	1.00	360.00	360.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
4	×× 雅典金花	m²	1.00	440.00	440.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
5	×× 啡慕斯	m²	1.00	430.00	430.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
6	×× 黑白根	m²	1.00	280.00	280.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
	【红色绿色系列】						
1	×× 紫罗红	m²	1.00	470.00	470.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
2	×× 帝王红	m²	1.00	500.00	500.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
3	×× 珊瑚红	m²	1.00	480.00	480.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
4	×× 雨林绿	m²	1.00	540.00	540.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
	【白色系列】						
1	×× 爵士白【+A】	m²	1.00	850.00	850.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
2	×× 爵士白【+B】	m²	1.00	650.00	650.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
3	×× 雅士白	m²	1.00	0.00	0.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。【向采购部经理询价】	20天
4	×× 中花白	m²	1.00	650.00	650.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
	【玉石系列】						
1	×× 青玉	m²	1.00	1,660.00	1, 660. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
2	×× 金丝白玉	m²	1.00	1,850.00	1, 850. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
3	×× 彩玉	m²	1.00	550.00	550. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
4	×× 蜘蛛玉	m²	1.00	780.00	780. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
5	×× 卡里冰玉	m²	1.00	880.00	880.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
6	×× 红龙玉	m²	1.00	2, 000. 00	2,000.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
7	×× 云中玉	m²	1.00	480.00	480.00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
8	×× 古青玉	m²	1.00	1, 300. 00	1, 300. 00	广东云浮进口石材(不含■铺贴)。	20天
	【板材+工艺】						
1	×× 大理石马赛克拼花	m²	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山进口石材定制马赛克拼花(不含■铺贴)。【向采购部经理询价】	
2	××(X质)成品拼花	m²	1.00	1, 850. 00	1,850.00	大地石材\广东富山进口石材,水刀雕刻,精工拼制、打磨(不含■铺贴)。	
3	××(X质)现场拼花	m²	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山进口石材定制拼花(不含■铺贴)。【主要材质价格×1.5-2.0倍】	
4	××(X质)花线(宽度≤15cm)	m	1.00	570.00	570.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含■铺贴)。【超过150mm每加宽一公分加20元】	
5	×× (X质) 平面弧板	m²	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含■铺贴)。【板材价格×1.5倍】	
6	××(X质)立面弧板	展开m²	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含■铺贴)。【板材价格×4倍】	
7	××(X质)板面浮雕(30mm加厚板材)	m²	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含■铺贴)。【指定材质常规板价格×6倍】	
8	××淋浴间 地面(X质)U型槽板材	m²	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含■铺贴)。【板材价格×2.2倍】	
	【板材+工艺+安装】						
1	××(大理石)脚墩定制及安装(面宽≤ 7cm)	<b>^</b>	1.00	132.00	132. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工。	
2	×× (大理石) 脚墩定制及安装 (面宽>7cm)	个	1.00	171.60	171.60	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工。	
3	×× (大理石) 线条定制及安装 (直线面 宽≤5cm)	m	1.00	195.00	195. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工。【超过50mm每加宽10mm加30元】	
4	××(大理石)线条定制及安装(弧线面 宽≤5cm)	延m	1.00	585.00	585. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工。【超过50mm每加宽10mm加90元】	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
5	××(X质)踢脚线磨边及安装(直线)	延m	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含踢脚板)。【板材价格×踢脚线高度×4倍】	
6	××(X质)踢脚线定制及安装(弧线)	延m	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含踢脚板)。【板材价格×踢脚线高度×12倍】	
7	楼梯(X质)踢脚线磨边及安装(直线)	延m	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含踢脚板)。【板材价格×踢脚线高度×6倍】	
8	楼梯(X质)踢脚线定制及安装(弧线)	延m	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含踢脚板)。【板材价格×踢脚线高度×18倍】	
9	××(X质)包圆柱含安装	展开m²	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工。【板材价格×5倍】	
10	××(X质)包圆柱头柱脚含安装	展开m²	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工。【板材价格×12倍】	
	【工艺+安装】【∞】						
1	×× 台面异形切割、磨边、安装(直边)	m	1.00	135. 00	135. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含大理石)。	
2	×× 台面异形切割、磨边、安装(弧边)	延m	1.00	405. 00	405. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含大理石)。	
3	×× 台面后挡水切割、磨边、安装	延m	1.00	65.00	65.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不含大理石)。	
	【②】【工艺】						
1	×× 台下盆、水槽台面开孔磨边	<b>^</b>	1.00	120. 00	120. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工。	
2	×× 磨小斜边(坡宽≤1cm)	m	1.00	15.00	15.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	
3	×× 磨大斜边(1cm<坡宽≤3cm)	m	1.00	35.00	35.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	
4	×× 板面边口开L型槽及抛光	m	1.00	20.00	20.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	
5	×× 板面边口单边抛光	m	1.00	15. 00	15.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	
6	×× 楼梯踏步异形切割\磨边(直边)	m	1.00	90.00	90.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	
7	×× 楼梯踏步异形切割\磨边(弧边)	延m	1.00	270. 00	270. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	
8	×× 淋浴间玻璃门下口大理石磨倒水坡	m	1.00	175. 00	175. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	
9	×× 方柱板面开圆弧槽及抛光	m	1.00	45.00	45.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	_

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
10	×× 方柱板面开方形槽及抛光	m	1.00	60.00	60.00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	
11	(大理石)特殊工艺	项	1.00	0.00	0.00	水刀异形切割、拼条粘接、背筋加固。【均价为大理石板材总价×6%】	
12	(大理石) 防渗处理	m²	1.00	30.00	30.00	专用石材防渗涂料,六面防渗涂层封闭。	
13	■ (大理石) 结晶 (板材)	m²	1.00	76. 00	76.00	专业石材护理、研磨、抛光、打蜡。	
14	■ (大理石) 结晶 (马赛克)	m²	1.00	231.00	231.00	专业石材护理、研磨、抛光、打蜡。	
15	■(大理石)抛光养护(线条\边线)	m	1.00	39.00	39.00	专业石材护理、打磨、抛光、打蜡。	
	【⊙】【(大理石)瓦工铺贴】						
1	■(大理石\花岗岩\石英石)铺贴(常 规)	m²	1.00	146.00	146. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含大理石\花岗岩\石英石)。	
2	■(大理石\花岗岩)铺贴(拼花)	m²	1.00	292.00	292. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含大理石\花岗岩)。	
3	■(大理石\花岗岩)铺贴(弧面)	展开m²	1.00	292.00	292. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含大理石\花岗岩)。	
4	■(大理石\花岗岩)铺贴(踏步)	展开m²	1.00	219.00	219. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(含步差高低调整,不含大理石\花岗岩)。	
5	■(大理石)干挂(平面\折面)	展开m²	1.00	592.00	592. 00	40×40mm镀锌角钢墙面找平\做方正,干挂件云石胶固定石材(不含大理石)。	
6	■ (大理石) 干挂(弧面)	展开m²	1.00	1, 184. 00	1, 184. 00	40×40mm镀锌角钢弧面基层造型,干挂件云石胶固定石材(不含大理石)。	
7	■ (大理石)干挂(飘台)	展开m²	1.00	1, 184. 00	1, 184. 00	40×40mm镀锌角钢焊制飘台,干挂件云石胶固定石材(不含大理石)。	
8	■(大理石\花岗岩\大板瓷砖)湿挂	m²	1.00	237. 00	237. 00	干挂件云石胶点固,水泥砂浆浇筑,含结构缝钩胶(不含大理石\花岗岩\大板瓷砖)。	
9	■(大理石\瓷砖)壁龛铺贴(卫生间)	个	1.00	650.00	650.00	<b>龛</b> 体开切,石材或瓷砖精工铺贴(不含大理石\瓷砖)。	
10	■(大理石)镶嵌铜条	m	1.00	196.00	196. 00	实心铜条精工镶嵌(含人工、铜条,不含大理石)。	
11	■ (大理石) 边线铺贴(木地板外围\踢脚板)	m	1.00	82. 00	82.00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含大理石)。	
12	■ (大理石 阳角) 精工拼贴	m	1.00	390.00	390.00	阳角石材手工精细磨边,密缝精工拼贴(不含壁龛洞口阳角)。	
				2-1	【⊙】大理石小计	51, 873. 60	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2-2	【⊙】瓷砖		小计				
1	×× 大理石瓷砖	m²	1.00	540.00	540.00	简一(不含 <b>■</b> 铺贴)。	20天
2	×× 手工砖	m²	1.00	617. 50	617. 50	米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
3	×× 200mm或以内小砖(内墙砖)	m²	1.00	266.00	266. 00	米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
4	×× 岩板	m²	1.00	720.00	720.00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德(不含■铺贴,最大规格2400×800mm)。	20天
5	客厅 地面瓷砖【+A】	m²	1.00	348.00	348. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
6	餐厅 地面瓷砖【+A】	m²	1.00	348.00	348. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
7	厨房 地面瓷砖【+A】	m²	1.00	293. 60	293. 60	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
8	厨房 墙面瓷砖【+A】	m²	1.00	312.00	312. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
9	主卫 地面瓷砖【+A】	m²	1.00	348.00	348.00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
10	主卫 墙面瓷砖【+A】	m²	1.00	348.00	348.00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
11	次卫 地面瓷砖【+A】	m²	1.00	232. 00	232. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
12	次卫 墙面瓷砖【+A】	m²	1.00	264.00	264. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
13	×× 墙地面花片【+A】	m²	1.00	976.00	976. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
14	×× 墙地面花线【+A】	m	1.00	388.00	388. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
15	×× 墙面腰线【+A】	m	1.00	320.00	320.00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
16	露台 地面瓷砖【+A】	m²	1.00	160.00	160.00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
17	露台 墙面瓷砖 (条形)【+A】	m²	1.00	160.00	160.00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
18	客厅 地面瓷砖【+B】	m²	1.00	240.00	240.00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
19	餐厅 地面瓷砖【+B】	m²	1.00	240.00	240.00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
20	厨房 地面瓷砖【+B】	m²	1.00	180.00	180. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
21	厨房 墙面瓷砖【+B】	m²	1.00	216. 00	216. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
22	主卫 地面瓷砖【+B】	m²	1.00	252. 00	252. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
23	主卫 墻面瓷砖【+B】	m²	1.00	252. 00	252. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
24	次卫 地面瓷砖【+B】	m²	1.00	173. 60	173. 60	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
25	次卫 墙面瓷砖【+B】	m²	1.00	192. 00	192. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
26	×× 墙地面花片【+B】	m²	1.00	920.00	920. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
27	×× 墙地面花线【+B】	m	1.00	348.00	348. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
28	×× 墙面腰线【+B】	m	1.00	192. 00	192. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
29	露台 地面瓷砖【+B】	m²	1.00	136.00	136. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
30	露台 墙面瓷砖 (条形) 【+B】	m²	1.00	112. 00	112. 00	马可波罗\L&D\顺辉\金意陶\蒙娜丽莎\高德\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
31	庭院 地面瓷砖	m²	1.00	180.00	180. 00	顺辉\米兰宝建材(不含■铺贴)。	20天
32	墙地砖加工费	项	1.00	0.00	0.00	厂家按设计要求水刀切割加工。【均价为墙地砖总价×10%,以此比例参照调整】	
	【(瓷砖)瓦工铺贴】【∞】						
1	■地\墙面(瓷砖短边≤200mm)常规铺贴 (平面)	m²	1.00	252. 00	252. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含瓷砖)。	
2	■墙面(瓷砖短边≤200mm)常规铺贴(弧面)	展开m²	1.00	504.00	504. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含瓷砖)。	
3	■地\墙面(瓷砖短边>200mm且长边≤ 1500mm)常规铺贴	m²	1.00	126.00	126. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含瓷砖)。	
4	■地\墙面(瓷砖长边>1500mm)常规铺贴	m²	1.00	189.00	189. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含瓷砖)。	
5	■地\墙面(瓷砖)常规铺贴(拼花\异型)	m²	1.00	252. 00	252. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含瓷砖)。	
6	■地面(瓷砖长边<1200mm)密缝铺贴	m²	1.00	176. 00	176. 00	水泥砂浆找平,圣戈班瓷砖胶粘贴,大理石瓷砖对纹理密缝0.38mm精工拼装(不含瓷砖)。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
7	■墙面(瓷砖长边≤1200mm)密缝铺贴 ■地面(瓷砖1200≤长边≤1600mm)密缝	m²	1.00	196.00	196. 00	水泥砂浆找平,圣戈班瓷砖胶粘贴,大理石瓷砖对纹理密缝0.38mm精工拼装(不含瓷砖)。	
8	■墙面(瓷砖长边>1200mm)密缝铺贴 ■地面(瓷砖长边>1600mm)密缝铺贴	m²	1.00	294. 00	294. 00	水泥砂浆找平,圣戈班瓷砖胶粘贴,大理石瓷砖对纹理密缝0.38mm精工拼装(不含瓷砖)。	
9	■墙面(瓷砖)精工拼贴(阳角)	m	1.00	260.00	260.00	阳角瓷砖手工精细磨边,密缝精工拼贴(不含壁龛洞口阳角)。	
10	■地\墙面(瓷砖短边>200mm)工艺勾缝	铺贴m²	1.00	22. 00	22.00	砖缝清理, 专用勾缝剂填实、压成弧面, 边口清洁。	
11	■地\墙面(瓷砖短边≤200mm\耐火砖)工 艺勾缝	铺贴m²	1.00	44. 00	44.00	砖缝清理, 专用勾缝剂填实、压成弧面, 边口清洁。	
12	查找→■ (大理石\花岗岩\大板瓷砖) 湿 挂						
13	查找→■ (大理石\瓷砖) 壁龛铺贴 (卫生 间)						
				2-	-2【⊙】瓷砖小计	12, 589. 70	
2-3	石英石\马赛克\卵石\文化石等【∞】		小计				
1	×× (石英石)台面 (宽度≤300mm)【+A 】	m	1.00	1, 114. 56	1, 114. 56	意大利诺尔卡斯(含磨边、安装)。	20天
2	×× (石英石)台面 (300<宽度≤ 650mm)【+A】	m	1.00	1, 857. 60	1,857.60	意大利诺尔卡斯(含磨边、安装)。	20天
3	×× (石英石)台面(宽度>650mm)【+A】	m	1.00	3, 715. 20	3, 715. 20	意大利诺尔卡斯(含磨边、安装)。	20天
4	×× (石英石)台面 (宽度≤300mm) 【+B 】	m	1.00	432.00	432. 00	钰茗(含磨边、安装)。	20天
5	×× (石英石)台面 (300<宽度≤ 650mm)【+B】	m	1.00	720.00	720. 00	钰茗(含磨边、安装)。	20天
6	×× (石英石)台面(宽度>650mm)【+B】	m	1.00	1, 440. 00	1, 440. 00	钰茗(含磨边、安装)。	20天
7	橱柜\洗衣柜(石英石)台面上翻内圆弧	m	1.00	350.00	350. 00	高级手工艺精细加工(不足1m按1m计算)。	20天
8	×× 台下盆、水槽台面开孔磨边	个	1.00	200.00	200.00	意大利诺尔卡斯、钰茗(含磨边、安装)。	
9	××(石英石)板材【+A】	m²	1.00	2, 476. 80	2, 476. 80	意大利诺尔卡斯(不含■安装)。	20天
10	××(石英石)板材【+B】	m²	1.00	960.00	960. 00	钰茗(不含■安装)。	20天
11	<u>查找→■(大理石</u> \花岗岩\石英石)铺贴 <u>(常规)</u>						

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
12	马赛克(常规)【+A】	m²	1.00	520.00	520. 00	名仕\米兰宝建材\木品秀高级马赛克(不含■铺贴、工艺勾缝)。	30天
13	马赛克(常规)【+B】	m²	1.00	450.00	450. 00	名仕\米兰宝建材\木品秀高级马赛克(不含■铺贴、工艺勾缝)。	30天
14	马赛克(拼花)【+A】	m²	1.00	2, 250. 00	2, 250. 00	名仕\米兰宝建材\木品秀高级马赛克(不含■铺贴、工艺勾缝)。	30天
15	马赛克(拼花)【+B】	m²	1.00	1, 850. 00	1,850.00	名仕\米兰宝建材\木品秀高级马赛克(不含■铺贴、工艺勾缝)。	30天
16	■ (马赛克) 铺贴 (平面)	m²	1.00	166.00	166. 00	水泥沙浆基层找平,白水泥加胶马赛克纵横对缝铺贴(不含马赛克)。	
17	■ (马赛克) 铺贴 (弧面)	展开m²	1.00	498.00	498. 00	水泥沙浆基层找平,白水泥加胶马赛克弧形精工铺贴(不含马赛克)。	
18	■ (马赛克) 工艺勾缝	铺贴m²	1.00	66. 00	66.00	砖缝清理, 专用勾缝剂填实、压成弧面, 边口清洁。	
19	雨花石	袋	1.00	120.00	120.00	北京艺术文化石\新中海\同帆(不含■铺贴)。	10天
20	鹅卵石	$\mathrm{m}^3$	1.00	450.00	450.00	北京艺术文化石\新中海\同帆(不含■铺贴)。	10天
21	黄蜡石	$\mathrm{m}^3$	1.00	6, 200. 00	6, 200. 00	北京艺术文化石\新中海\同帆(不含■铺贴)。	10天
22	■ (雨花石\鹅卵石\黄蜡石) 铺贴	m²	1.00	156.00	156. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含雨花石\鹅卵石\黄蜡石)。	
23	青石板	m²	1.00	300.00	300.00	北京艺术文化石\新中海(不含■铺贴)。	10天
24	■ (青石板) 铺贴	m²	1.00	146.00	146. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含青石板)。	
25	(内墙) 文化石	m²	1.00	250.00	250. 00	北京艺术文化石\新中海\同帆(不含■铺贴)。	10天
26	砂岩	m²	1.00	450.00	450. 00	米兰宝建材\小雨点(不含■铺贴)。	10天
27	■耐火砖	m²	1.00	160.00	160.00	西山耐火砖厂(不含■铺贴、工艺勾缝)。	
28	■ (文化石\砂岩) 铺贴	m²	1.00	156.00	156. 00	基层找平,建筑胶粘贴(不含文化石\砂岩)。	
29	■ (文化石\耐火砖) 铺贴(拱形洞口)	m	1.00	195.00	195. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含文化石\耐火砖)。	
30	■耐火砖铺贴	m²	1.00	175. 00	175. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含耐火砖)。	
31	查找→■地\墙面(瓷砖短边≤200mm\耐火 砖)工艺勾缝						

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
			2-3石英石	\马赛克\卵石\文	- 化石等【∞】小计	27, 824. 16	
2-4	软质地材【∞】		小计				
1	实木多层地板【+A】	m²	1.00	420.00	420. 00	生活家\和邦盛世\菲林格尔(含地垫,不含■铺贴,标准15mm)。	30天
2	实木多层地板【+B】	m²	1.00	350.00	350. 00	生活家\和邦盛世\菲林格尔(含地垫,不含■铺贴,标准15mm)。	30天
3	实木多层地板(拼花)【+A】	m²	1.00	1, 120. 00	1, 120. 00	生活家\和邦盛世\菲林格尔(含地垫,不含■铺贴,标准15mm)。	30天
4	实木多层地板(拼花)【+B】	m²	1.00	920.00	920. 00	生活家\和邦盛世\菲林格尔(含地垫,不含■铺贴,标准15mm)。	30天
5	■木地板(水泥砂浆)基层找平	m²	1.00	65. 00	65.00	水泥沙浆1:2.5调配,尺杆刮平收光。	
6	■ (实木多层地板) 铺贴(常规)	m²	1.00	20.00	20.00	实木多层地板水平工字铺装,纵横精工对接。	
7	■ (实木多层地板) 铺贴 (工艺造型)	m²	1.00	75. 00	75.00	按设计要求艺术铺装。	
8	■地面(实木多层地板 边口)精工修整	m	1.00	52. 00	52.00	实木多层地板与瓷砖\石材界面手工精细修边,无缝无高差拼接。	
9	地毯【+A】	m²	1.00	360.00	360.00	东升 (含铺贴、地垫)。	15天
10	地毯【+B】	m²	1.00	260.00	260.00	东升(含铺贴、地垫)。	15天
11	塑胶地板	m²	1.00	230.00	230. 00	英利奥(含自流平、铺贴,标准4.5mm)。	30天
12	软木地板	m²	1.00	665. 10	665. 10	得高(含自流平、铺贴,标准4mm)。【软木地板<30m²,增加软木地板差额安装费】	30天
13	(软木地板) 铺贴	m²	1.00	110.00	110.00	人工及辅料费(含自流平)。【软木地板≥30m²,无此项费用】	30天
14	软木墙板	m²	1.00	396.00	396. 00	得高(不含铺贴,标准3mm)。	30天
15	(软木墙板) 铺贴	m²	1.00	40.00	40.00	人工及辅料费(同一项目面积不足10m²按10m²计算)。	30天
16	■地毯\塑胶地板\软木地板\地坪漆(水泥砂浆)基层找平	m²	1.00	85. 00	85.00	水泥沙浆1:2.5调配,精准找平收光。	
17	■地面(地毯\塑胶地板 边口)精工修整	m	1.00	32. 00	32.00	地毯\塑胶地板与瓷砖\石材\木地板界面手工精细修边,无缝无高差拼接。	
				2-4软		5, 200. 10	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2-5	墙纸∖墙布∖玻璃膜【∞】		小计				
1	高级墙纸【+A】	卷	1.00	450.00	450. 00	美国约克 ■ 贝斯特\美国约克 ■ 第五大道(不含 ■ 裱糊)。	20天
2	高级墙纸【+B】	卷	1.00	320.00	320. 00	华尔美特\黛诺伊(不含■裱糊)。	20天
3	主题墙纸【+A】	m²	1.00	696.00	696. 00	伊丽莎白\华尔美特(不含■裱糊)。	20天
4	主题墙纸【+B】	m²	1.00	596.00	596. 00	伊丽莎白\华尔美特(不含■裱糊)。	20天
5	■(墙纸)裱糊	展开m²	1.00	18.00	18.00	基膜涂刷,墙纸结缝对花铺贴(不含墙纸、墙纸胶、基膜)。	
6	■墙\顶面(墙纸 边口)精工修整(直 边)	m	1.00	22. 00	22.00	专业工具精工裁剪,界面无污染顺直精细处理。	
7	■墙\顶面(墙纸 边口)精工修整(弧 边)	延m	1.00	66.00	66.00	专业工具精工裁剪,界面无污染流畅精细处理。	
8	高级墙布【+A】	m²	1.00	125.00	125. 00	赫德\绣江南\玛莎(不含■裱糊)。	15天
9	高级墙布【+B】	m²	1.00	105. 00	105. 00	赫德\绣江南\玛莎(不含■裱糊)。	15天
10	■(墙布)裱糊	展开m²	1.00	28. 00	28.00	基膜涂刷,墙布结缝对花铺贴(不含墙布、墙纸胶、基膜)。	
11	■墙\顶面(墙布 边口)精工修整(直 边)	m	1.00	36.00	36.00	专业工具精工裁剪,界面无污染顺直精细处理。	
12	■墙\顶面(墙布 边口)精工修整(弧 边)	延m	1.00	108.00	108.00	专业工具精工裁剪,界面无污染流畅精细处理。	
13	糯米胶	袋	1.00	36. 00	36.00	嘉力丰(1袋粘贴15m²)。	5天
14	基膜	瓶	1.00	36. 00	36.00	嘉力丰(1瓶涂刷15m²)。	5天
15	玻璃膜(装饰\单透\隔热)	m²	1.00	125.00	125. 00	广东明事达\江西科为(含铺贴,同一项目每种玻璃膜不足5㎡按5㎡计算)。	30天
				2-5墙纸\墙布\	玻璃膜【∞】小计	2, 767. 00	
2-6	艺术涂装【∞】		小计				
1	墙\顶\家具面(金银箔)裱糊【+A】	展开m²	1.00	455.00	455. 00	华艺(含裱糊,单块不足1m'按1m'计算)。	10天
2	墙\顶\家具面(金银箔)裱糊【+B】	展开m²	1.00	350.00	350. 00	华艺(含裱糊,单块不足1㎡按1㎡计算)。	10天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
3	雕花板(金银箔)裱糊【+A】	m²	1.00	845. 00	845. 00	华艺(含裱糊,单块不足1m°按1m°计算)。	10天
4	雕花板(金银箔)裱糊【+B】	m²	1.00	650.00	650.00	华艺(含裱糊,单块不足1m³按1m³计算)。	10天
5	镂空屏风\窗棂(金银箔)裱糊【+A】	m²	1.00	1, 267. 50	1, 267. 50	华艺(含裱糊,单块不足1m³按1m³计算)。	10天
6	镂空屏风\窗棂(金银箔)裱糊【+B】	m²	1.00	975. 00	975. 00	华艺(含裱糊,单块不足1m°按1m°计算)。	10天
7	■(金银箔)饰面打底	展开m²	1.00	160.00	160.00	硝基底漆喷涂至面层平整光滑。	
8	■墙\顶面(金银箔 边口)精工修整(直 边)	m	1.00	32. 00	32.00	专业工具精工修整,界面无污染顺直精细处理。	
9	■墙\顶面(金银箔 边口)精工修整(弧 边)	延m	1.00	96.00	96.00	专业工具精工修整,界面无污染流畅精细处理。	
10	线条(金银箔)裱糊【+A】	延m	1.00	85. 00	85.00	华艺(含打底、裱糊、边口精工修整)。	10天
11	线条(金银箔)裱糊【+B】	延m	1.00	65. 00	65.00	华艺(含打底、裱糊、边口精工修整)。	10天
12	(艺术漆) 裱糊	展开m²	1.00	285. 00	285. 00	意大利米多采(含裱糊)。	10天
13	(硅藻泥) 裱糊	展开m²	1.00	265. 00	265. 00	克洛斯威(含裱糊)。	10天
14	■墙\顶面(硅藻泥\艺术漆 边口)精工修整(直边)	m	1.00	26. 00	26.00	专业工具精工修整,界面无污染顺直精细处理。	
15	■墙\顶面(硅藻泥\艺术漆 边口)精工修整(弧边)	延m	1.00	78.00	78.00	专业工具精工修整,界面无污染流畅精细处理。	
16	手绘墙画【+A】	展开m²	1.00	760. 00	760. 00	创心艺术(含裱糊)。	10天
17	手绘墙画【+B】	展开m²	1.00	670.00	670. 00	创心艺术(含裱糊)。	10天
				2-6艺	- 术涂装【∞】小计	7, 064. 50	
2-7	工艺玻璃		小计				
1	(雕刻) 钢化玻璃	m²	1.00	1, 680. 00	1, 680. 00	河北科正镜业(玻璃款式图案设计师自定,安装费已计入人工辅料,单块不足0.3m²按0.3m²计算)。	15天
2	(彩绘) 钢化玻璃	m²	1.00	1, 560. 00	1, 560. 00	河北科正镜业(玻璃款式图案设计师自定,安装费已计入人工辅料,单块不足0.3m²按0.3m²计算)。	15天
3	(热熔) 钢化玻璃	m²	1.00	1, 350. 00	1, 350. 00	河北科正镜业(玻璃款式图案设计师自定,安装费已计入人工辅料,单块不足1m²按1m²计算)。	15天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
		•			- 2-7工艺玻璃小计	4, 590. 00	
				2	、主材饰面类合计	111, 909. 06	
3、	主材装饰构件类		合计				
1	(大理石)壁炉【+A】	个	1.00	12,600.00	12, 600. 00	大地石材\河北鼎鑫(含安装)。	70天
2	(大理石)壁炉【+B】	个	1.00	11,000.00	11,000.00	大地石材\河北鼎鑫(含安装)。	70天
3	(大理石)壁炉(定制加高加宽)	个	1.00	0.00	0.00	宏伟建材\河北鼎鑫(含安装)。【向采购部经理询价】	70天
4	壁炉炉芯	个	1.00	0.00	0.00	莫洛尼\帝轩名典\梦之焰(含安装)。【单击右侧天数,向采购经理询价】	<u>50天</u>
5	(大理石) 罗马柱(常规)	根	1.00	12, 500. 00	12, 500. 00	大地石材\广东富山高级手工艺精细加工(含安装)。	30天
6	(大理石) 罗马柱 (异形)	根	1.00	0.00	0.00	大地石材\广东富山厂家精工定制(含安装)。【向采购部经理询价】	60天
7	(石膏) 罗马柱	根	1.00	950.00	950. 00	欧典(不含■安装)。	30天
8	■安装: (石膏) 罗马柱	根	1.00	450.00	450.00	人工及辅料费。	
9	■ (石膏罗马柱) 精工修整	根	1.00	620.00	620. 00	石膏粉基层修整,腻子粉面层收光打磨,线型流畅自然,几何形体精准。	
10	(石膏罗马柱) 硅藻泥\艺术漆	根	1.00	860.00	860.00	克洛斯威\意大利米多采(含裱糊)。	10天
11	(实木) 罗马柱	根	1.00	6, 000. 00	6, 000. 00	东阳木雕(不含■安装)。	30天
12	■安装: (实木)罗马柱	根	1.00	3, 300. 00	3, 300. 00	安装、打磨、做漆。	
13	(石膏\木质) 罗马柱大理石基座	个	1.00	520.00	520. 00	大地石材\广东富山进口石材,高级手工艺精细加工(含安装)。	30天
14	仿真树	棵	1.00	0.00	0.00	左仕明(含安装)。【向采购部经理询价】	30天
15	(铁艺) 屏风	m²	1.00	1, 950. 00	1, 950. 00	居峰∖嘉豪铁艺手工锻打(不含■安装)。	30天
16	(不锈钢) 屏风	m²	1.00	2, 600. 00	2,600.00	广东华尚熙品(不含■安装)。	30天
17	成品管式酒架	m²	1.00	3, 150. 00	3, 150. 00	广东华尚熙品(不含■安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
18	■安装: 屏风、成品管式酒架	m²	1.00	180.00	180. 00	人工及辅料费。	
19	成品杯架	个	1.00	0.00	0.00	万盛荣(安装费已计入人工辅料)。【向采购部经理询价】	<u>30天</u>
				3、主		56, 680. 00	
4、	楼梯\平台护栏类		合计				
1	楼梯钢架龙骨(直形\折形)	套	1.00	9, 200. 00	9, 200. 00	居峰\嘉豪铁艺,现场焊制(含安装)。	70天
2	楼梯钢架龙骨(弧形)	套	1.00	13, 800. 00	13, 800. 00	居峰\嘉豪铁艺,现场焊制(含安装)。	70天
3	(实木)成品楼梯【+A】	套	1.00	25, 350. 00	25, 350. 00	佰派\天虹之光成品楼梯定做(含安装)。	70天
4	(实木)成品楼梯【+B】	套	1.00	19, 500. 00	19, 500. 00	佰派\天虹之光成品楼梯定做(含安装)。	70天
5	■楼梯\飘台(石 材)护栏基座(直形\ 折形)	延m	1.00	288. 00	288. 00	木工板基层,石材铺贴基座造型(不含石材)。	
6	■楼梯\飘台(石 材)护栏基座(弧形)	延m	1.00	864. 00	864. 00	木工板基层,石材铺贴基座造型(不含石材)。	
7	■楼梯\飘台(染色板)护栏基座(直形\ 折形)	延m	1.00	671. 25	671. 25	木工板基层,染色板饰面,实木线条收口。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
8	■楼梯∖飘台(染色板)护栏基座(弧形)	延m	1.00	2, 013. 75	2, 013. 75	木工板基层,染色板饰面,实木线条收口。【查找(染色板)木蜡油涂装】	
9	■楼梯\飘台(涂装板)护栏基座(直形\ 折形)	延m	1.00	805. 50	805. 50	木工板基层,涂装板饰面。	
10	■楼梯∖飘台(涂装板)护栏基座(弧形)	延m	1.00	2, 416. 50	2, 416. 50	木工板基层,涂装板饰面。	
11	■ (钢化玻璃) 护栏 (含直形木质扶手)	m	1.00	760. 00	760. 00	定制12mm钢化玻璃护栏,实木扶手,现场安装固定。	
12	■ (钢化玻璃) 护栏 (含平弯木质扶手)	m	1.00	1, 900. 00	1, 900. 00	定制12mm钢化玻璃护栏,实木扶手,现场安装固定。	
13	■ (钢化玻璃) 护栏 (含扭弯木质扶手)	m	1.00	2, 860. 00	2, 860. 00	定制12mm钢化玻璃护栏,实木扶手,现场安装固定。	
14	(实木) 护栏(含直扶手)【+A】	m	1.00	1,760.00	1,760.00	佰派\天虹之光(含安装)。	70天
15	(实木) 护栏(含平弯扶手)【+A】	m	1.00	2, 080. 00	2,080.00	佰派\天虹之光(含安装)。	70天
16	(实木) 护栏(含扭弯扶手)【+A】	m	1.00	3, 040. 00	3, 040. 00	佰派\天虹之光(含安装)。	70天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
17	(实木) 护栏(含直扶手)【+B】	m	1.00	1, 560. 00	1, 560.00	佰派\天虹之光(含安装)。	70天
18	(实木) 护栏(含平弯扶手)【+B】	m	1.00	1, 880. 00	1,880.00	佰派\天虹之光(含安装)。	70天
19	(实木) 护栏(含扭弯扶手)【+B】	m	1.00	2, 840. 00	2, 840. 00	佰派\天虹之光(含安装)。	70天
20	(铁艺) 护栏 (不含实木扶手)	m	1.00	1, 560. 00	1, 560. 00	居峰\嘉豪铁艺手工锻打(含打磨、做漆及安装)。	70天
21	(铜艺) 护栏(不含木质扶手)	m	1.00	7, 580. 00	7, 580. 00	浙江赫宾铜艺(含安装)。	70天
22	(实木) 扶手(直形 含弯头)	m	1.00	160.00	160.00	天虹之光(含安装)。	70天
23	(实木) 扶手(平弯 含弯头)	m	1.00	480.00	480. 00	天虹之光(含安装)。	70天
24	(实木)扶手(扭弯 含弯头)	m	1.00	1, 440. 00	1, 440. 00	天虹之光(含安装)。	70天
25	(实木)成品延墻扶手	m	1.00	0.00	0.00	佰派\天虹之光(含支架、安装)。【按对应形态扶手的单价×2计算】【查找(实 木)木 蜡油涂装】	70天
26	■(木制)延墙扶手	m	1.00	0.00	0.00	现场手工制作延墙扶手。【按对应形态扶手的单价×2计算,油漆\木蜡油另计】	
27	(实木雕刻) 起步柱	根	1.00	3, 200. 00	3, 200. 00	佰派\天虹之光(含安装)。	70天
28	(铜质) 起步柱	根	1.00	0.00	0.00	浙江赫宾铜艺(含安装)。【向采购部经理询价】	70天
29	(实木) 踏步	展开m²	1.00	1, 184. 00	1, 184. 00	佰派\天虹之光(含安装)。	70天
30	■踏步(水泥沙浆)基层找平	展开m²	1.00	216.00	216. 00	原混凝土楼梯步差高低调整,梯步规方找平(用于铺木质踏板)。	
31	(实木) 滑动梯	套	1.00	0.00	0.00	晟烎楼梯(不含■安装)。【单击右侧天数,向采购部经理询价】	<u>30天</u>
32	■安装: (实木)滑动梯	套	1.00	500.00	500.00	人工及辅料费。	
33	(电动) 升降梯	套	1.00	9, 850. 00	9, 850. 00	皇冠(不含■安装)。	10天
34	■(电动)升降梯洞口制作	项	1.00	1, 350. 00	1, 350. 00	人工及辅料费。	
35	■安装: (电动)升降梯	套	1.00	1, 162. 00	1, 162. 00	人工及辅料费。	
				4、楼杉	*\平台护栏类合计	122, 271. 00	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
5、	柜门\功能件\嵌入式电器类		合计				
5-1	柜门		小计				
1	(合金框玻璃) 柜门 (平开)	m²	1.00	1, 560. 00	1, 560. 00	上海陌森(含五金件,不含■安装,单扇不足0.3m²按0.3m²计算,最大规格2500×500mm)。	30天
2	■安装: (合金框玻璃)柜门(平开)	m²	1.00	150.00	150.00	人工及辅料费。	
3	(木质)柜门(平移)【+A】	m²	1.00	780.00	780.00	广东吉事邦(含安装、五金件)。	30天
4	(木质)柜门(平移)【+B】	m²	1.00	680.00	680.00	广东吉事邦(含安装、五金件)。	30天
					5-1柜门小计	3, 170. 00	
5-2	橱柜功能件		小计				
1	【▲】【室内 单体盆】(水池柜)水槽+ 龙头	个	1.00	2, 310. 00	2, 310. 00	广东爱乐ALK-7049H + 德国阿萨斯(ASRAS)AS-3056(含沥水盘、下水管,不含■安装)。	30天
2	【▲】【室外 双体盆】(水池柜)水槽+ 龙头	个	1.00	2, 310. 00	2, 310. 00	广东爱乐ALK-7848D + 德国阿萨斯 (ASRAS) AS-3056 (含沥水盘、下水管,不含■安装)。	30天
3	查找→■安装: 洁具						
4	【▲】刀叉盒	个	1.00	288. 00	288. 00	雲森五金(安装费已计入人工辅料)。	10天
5	【▲】三边平篮+碗篮(马丁系列)	套	1.00	1, 044. 80	1,044.80	广东悍高(安装费已计入人工辅料)。	10天
6	【▲】【方案一】米面箱(立式)	个	1.00	728.00	728. 00	广东悍高(安装费已计入人工辅料)。	10天
7	【▲】【方案二】米面箱(卧式)	个	1.00	416.00	416. 00	雲森五金(安装费已计入人工辅料)。	10天
8	【▲】调味篮(马丁系列)	个	1.00	648.00	648. 00	广东悍高(安装费已计入人工辅料)。	10天
9	【▲】飞蝶(黑钻系列)	个	1.00	2, 400. 00	2, 400. 00	广东悍高(安装费己计入人工辅料)。	10天
10	【▲】【方案一】连动拉篮(黑钻系列)	个	1.00	2, 960. 00	2, 960. 00	广东悍高(不含■安装)。	10天
11	【▲】【方案二】高伸拉篮(黑钻系列)	个	1.00	2, 720. 00	2, 720. 00	广东悍高(不含■安装)。	10天
12	【▲】【方案三】太空返回仓(黑钻系列)	个	1.00	3, 728. 00	3, 728. 00	广东悍高(不含■安装)。	10天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
13	■安装:连动拉篮\高伸拉篮\太空返回舱	个	1.00	400.00	400.00	人工及辅料费。	
				5-	-2橱柜功能件小计	19, 952. 80	
5-3	洗衣柜功能件及设备		小计				
1	搓洗盆	个	1.00	0.00	0.00	茜德卫浴 型号XX(含下水,不含■安装、龙头)。【单击右侧天数,向采购部经理询价】	<u>30天</u>
2	查找→■安装: 洁具						
3	(搓洗盆) 龙头	个	1.00	343. 50	343. 50	阿萨斯(ASRAS)AS-3056(不含■安装)。	30天
4	(洗衣机\洗碗机) 龙头	个	1.00	62. 40	62. 40	北京潜水艇F003 + XT-6 + XT-46M(不含■安装)。	30天
5	查找→■安装: 龙头及下水						
6	电动升降晾衣架【+A】	副	1.00	3, 680. 00	3, 680. 00	上海欧兰特V333Q(不含■安装)。	30天
7	电动升降晾衣架【+B】	副	1.00	2, 850. 00	2, 850. 00	上海欧兰特V133Q(不含■安装)。	30天
8	■晾衣架嵌顶槽口	个	1.00	560.00	560. 00	人工及辅料费。	
9	■安装: 电动升降晾衣架	副	1.00	200.00	200. 00	人工及辅料费。	
10	壁挂式伸缩晾衣架	副	1.00	0.00	0.00	焱思泰(不含■安装)。【向采购部经理询价】	30天
11	■安装:壁挂式伸缩晾衣架	副	1.00	120.00	120. 00	人工及辅料费。	
				5-3洗衣柜	功能件及设备小计	7, 815. 90	
5-4	衣柜功能件		小计				
1	×× 升降式衣架	副	1.00	210.00	210.00	苏柏瑞1205(安装费已计入人工辅料)。	30天
2	【▲】×× 绒布多宝格+西裤架	套	1.00	1, 012. 00	1,012.00	苏柏瑞1507 + 1501 (安装费已计入人工辅料)。【适用于柜体深度≥600】	30天
3	×× 悬停裤架	副	1.00	1, 548. 80	1, 548. 80	瑞士铂格(安装费已计入人工辅料)。	30天
4	×× 平飞篮	副	1.00	664. 00	664.00	瑞士铂格(安装费已计入人工辅料)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
5	×× 藤篮	副	1.00	594.00	594. 00	苏柏瑞1502(安装费已计入人工辅料)。	30天
6	×× 丝巾架\领带架	个	1.00	536.00	536. 00	瑞士铂格(安装费已计入人工辅料)。	30天
7	×× 皮抽	个	1.00	596.00	596. 00	广东纽艾伦(无安装)。	30天
8	【▲】×× 旋转推拉镜	副	1.00	196.00	196. 00	苏柏瑞1604(安装费已计入人工辅料)。	30天
9	×× 大力士 (天地轨)	副	1.00	1, 838. 20	1, 838. 20	瑞士铂格(安装费已计入人工辅料)。	30天
10	【▲】主卧 密码抽	个	1.00	1, 637. 10	1, 637. 10	广东悍高703293(安装费已计入人工辅料)。	10天
11	【▲】主卧 上翻式保险箱	个	1.00	501.80	501.80	锦昌精工(JCSAFE)CP1841(安装费已计入人工辅料)。	10天
				5-	-4衣柜功能件小计	9, 333. 90	
5-5	嵌入式电器		小计				
1	食物垃圾处理器	台	1.00	1, 847. 30	1, 847. 30	美国唯斯特姆258-RS-E(不含■安装)。	30天
2	■安装:食物垃圾处理器	项	1.00	100.00	100.00	人工及辅料费。	
3	【▲】 <b>二</b> 小厨宝 <b>二</b>	台	1.00	898.00	898. 00	美国AO史密斯EWH-10A2下出水\EWH-10B2上出水(不含■安装)。	60天
4	■安装:小厨宝	项	1.00	100.00	100.00	人工及辅料费。	
5	烟机灶具(定制)	套	1.00	0.00	0.00	浙江威卡仕(VIICARS)型号XX(含安装)。【向采购部经理询价】	60天
6	烟机灶具	套	1.00	7, 400. 25	7, 400. 25	浙江威卡仕(VIICARS)CXW-180-26T900-D+JZT-BD2-23H1(含安装)。	60天
7	燃气灶安装辅料	项	1.00	260.00	260.00	燃气设备专用不锈钢波纹管。	7天
8	【△】■油烟机\排风扇 开洞	个	1.00	400.00	400.00	水钻外墙开洞人工费。	
9	嵌入式消毒柜	套	1.00	3, 682. 19	3, 682. 19	浙江威卡仕(VIICARS)ZTD-100B(含安装)。	60天
10	嵌入式电烤箱	台	1.00	6, 772. 35	6, 772. 35	浙江威卡仕(VIICARS)VCE-K60B(含安装)。	60天
11	嵌入式电蒸炉	台	1.00	7, 581. 15	7, 581. 15	浙江威卡仕(VIICARS)VCE-Z35B(含安装)。	60天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
12	〓嵌入式蒸烤一体机〓	台	1.00	9, 789. 00	9, 789. 00	青岛卡萨帝(Casarte)C5S046DGU1(含安装)。	60天
13	■嵌入式洗碗机(13件套)■	台	1.00	7, 999. 00	7, 999. 00	青岛卡萨帝(Casarte)CWY13-09C(含安装)。【适用于地柜高度≥830】	60天
14	查找→ (洗衣机\洗碗机) 龙头						
15	嵌入式电磁炉	台	1.00	850.00	850.00	美的DH2210(含安装)。	60天
16	嵌入式咖啡机	台	1.00	20, 799. 20	20, 799. 20	青岛卡萨帝 (Casarte) C7CM46BGU1 (含安装)。	60天
17	柜装式冰箱	台	1.00	14, 220. 00	14, 220. 00	青岛卡萨帝(Casarte)BCD-251WAQU1(不含■安装)。	60天
18	嵌入式冰吧柜	台	1.00	0.00	0.00	诗凯麦(scandomestic) \阿塔斯(Artaus) (不含■安装)。【向采购部经理询价】	<u>60</u> 天
19	■安装: 柜装式冰箱\嵌入式冰吧柜	个	1.00	400.00	400.00	人工及辅料费。	
20	查找→【柜门\抽门】						
				5	-5嵌入式电器小计	83, 098. 43	
				5、柜门\功能件\	嵌入式电器类合计	123, 371. 03	
6、	洁具类		合计				
6-1	洁具		小计				
	【便厕】						
1	主卫 座便器	套	1.00	4, 374. 00	4, 374. 00	美国科勒(KOHLER)K-21865T-S2-0 + K-20970T-0(不含■安装)。	30天
2	次卫 座便器	套	1.00	3, 904. 20	3, 904. 20	美国科勒(KOHLER)K-23188T-NS-0 + K-23204T-0(不含■安装)。	30天
3	×× 座便器(挂墙款)【+A】	套	1.00	9, 055. 00	9, 055. 00	德国杜拉维特(Duravit)222609+14869200+14867400(不含■安装)。	30天
4	×× 座便器(挂墙款)【+B】	套	1.00	4, 146. 90	4, 146. 90	美国科勒(KOHLER)K-5723T-0 + K-4141T-0 + K-4178T-ESS-NA + K-8857T-CP(不含■安装)。	30天
5	×× 亲子座便盖板	个	1.00	423. 20	423. 20	美国科勒(KOHLER)K-4732-0(不含■安装)。【与同品牌椭圆形座便器匹配(方形座便器不适用),用于学龄前儿童的卫生间配置】	30天
6	×× 妇洗器	套	1.00	1, 825. 03	1, 825. 03	美国科勒 (KOHLER) K-37311T-4-CP + K-880T-B-CP + K-16381T-CP+德国高仪 (GROHE) 27512000+28605000+28102000 (不含■安装)。【用于座便器】	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
7	主卫 〓智能座便器〓 (落地款)【+A】	套	1.00	0.00	0.00	美国科勒(KOHLER)K-5401T-3-0(不含■安装)。【单击右侧天数,向采购部经理询价】	<u>30天</u>
8	主卫 智能座便器 (落地款) 【+B】	套	1.00	8, 199. 00	8, 199. 00	广东恒洁(HEGII)Q9(不含■安装)。	30天
9	感应蹲便器	个	1.00	4, 112. 40	4, 112. 40	美国科勒(KOHLER)K-4004T-0 + K-744T-M-CP(不含■安装)。	30天
10	感应小便斗 (挂墙款)	个	1.00	5, 583. 40	5, 583. 40	美国科勒(KOHLER)K-16321T-YC05-0+K-16306T-NA(不含■安装)。	30天
11	小便斗隔板【+A】	个	1.00	420.00	420. 00	三千方牌(含安装)。	30天
12	小便斗隔板【+B】	个	1.00	320.00	320.00	三千方牌(含安装)。	30天
13	蹲便器\座便器隔间【+A】	间	1.00	1, 200. 00	1, 200. 00	三千方牌(含安装)。	30天
14	蹲便器\座便器隔间【+B】	间	1.00	1, 100. 00	1, 100. 00	三千方牌(含安装)。	30天
	【盥洗】						
1	台下盆(椭圆形)【+A】	个	1.00	808.38	808. 38	德国杜拉维特 (Duravit) 0466510000 (不含■安装、龙头、下水管) 。	30天
2	台下盆(长方形)【+A】	个	1.00	1, 514. 70	1, 514. 70	德国杜拉维特(Duravit)0305490000(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
3	台下盆(椭圆形大号)	个	1.00	441.60	441.60	美国科勒(KOHLER)K-2211T-0(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
4	台下盆(椭圆形小号)	个	1.00	414.00	414. 00	美国科勒(KOHLER)K-2210T-0(不含■安装、龙头、下水管)。【洗面台尺寸不够时使用】	30天
5	半嵌盆(长方形)	个	1.00	1, 513. 40	1, 513. 40	美国科勒(KOHLER)K-11479T-VC1-0(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
6	立柱盆	<b>^</b>	1.00	938.40	938. 40	美国科勒(KOHLER)K-2017T-1-0(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
7	(台下盆\半嵌盆\立柱盆) 龙头【+A】	个	1.00	1, 685. 00	1,685.00	德国汉斯格雅 (Hans Grohe) 71161007 (不含■安装)。	30天
8	(台下盆\半嵌盆\立柱盆) 龙头【+B】	套	1.00	662.40	662. 40	美国科勒(KOHLER)K-16027T-B4-CP(不含■安装)。	30天
9	台上盆(长方形)【+A】	个	1.00	4, 260. 00	4, 260. 00	德国杜拉维特(Duravit) 0454600000 (不含■安装、龙头、下水管)。	30天
10	台上盆(圆形)	个	1.00	1, 099. 40	1,099.40	美国科勒(KOHLER)K-14800T-0(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
11	台上盆(椭圆形)	个	1.00	1, 090. 20	1,090.20	美国科勒(KOHLER)K-99183T-0(不含■安装、龙头、下水管)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
12	台上盆(长方形)	个	1.00	1, 518. 00	1, 518. 00	美国科勒(KOHLER)K-5373T-0(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
13	(台上盆) 龙头【+A】	个	1.00	2, 592. 00	2, 592. 00	德国汉斯格雅 (Hans Grohe) 71090007 (不含■安装)。	30天
14	(台上盆) 龙头【+B】	套	1.00	874. 00	874. 00	美国科勒(KOHLER)K-5241T-4-CP(不含■安装)。	30天
15	(拖把池\阳台\庭院) 加长龙头	个	1.00	108. 40	108. 40	北京潜水艇L1302+QP-3(不含■安装)。	30天
16	(阳台) 冲洗龙头	套	1.00	338. 00	338. 00	德国高仪(GROHE)27512000+28605000+28102000(不含■安装)。【标准项目使用】	30天
17	高级梳妆镜	套	1.00	1, 220. 00	1, 220. 00	佳好\王斌成品定制。	30天
	【淋浴】						
1	暗装淋浴【+A】	套	1.00	6, 564. 00	6, 564. 00	德国汉斯格雅(Hans Grohe)27413007+26611007+28631007+28679000+26531407+ 27454007+15763007+01800187(不含■安装)。	30天
2	暗装淋浴【+B】	套	1.00	5, 360. 18	5, 360. 18	美国科勒(KOHLER)K-16346T-CP+K-18359T-CL-CP+K-R72415T-CP+K-R12067T-CP+K-16381T-CP+K-9038T-CP+K-26476T-4-CP+K-882T-B-CP(不含■安装)。	30天
3	(钢化玻璃) 淋浴屏	m²	1.00	1, 190. 00	1, 190. 00	玛莎(含安装、隔断、门、五金件)。	30天
4	■主卫\老人卫 淋浴凳	m	1.00	2, 650. 00	2, 650. 00	镀锌方管等距植入墙体固定,防腐木倒U型扣覆(不足1m按1m计算)。【标准项目使用】	
	【泡浴】						
1	×× 木桶(独立式)【+A】	个	1.00	9, 900. 00	9, 900. 00	广东帝皇轩木桶+木凳+木靠背+木盆+木瓢(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
2	×× 木桶(独立式)【+B】	个	1.00	6, 800. 00	6, 800. 00	广东帝皇轩木桶+木凳+木靠背+木盆+木瓢(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
3	××(独立式椭圆形亚克力)浴缸	套	1.00	9, 209. 20	9, 209. 20	美国科勒(KOHLER)K-18347T-0 + K-17295T-CP(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
4	××(角位式长方形亚克力)浴缸	套	1.00	6, 085. 80	6, 085. 80	美国科勒(KOHLER)左角位K-99023T-0或右角位K-99024T-0(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
5	××(嵌入式圆形亚克力)浴缸	套	1.00	5, 428. 00	5, 428. 00	美国科勒(KOHLER)K-18349T-0 + K-10164T-CP(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
6	××(嵌入式长方形铸铁)浴缸【+A】	套	1.00	4, 503. 40	4, 503. 40	美国科勒(KOHLER)K-8273T-0 + K-17254T-CP(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
7	××(嵌入式长方形亚克力)浴缸【+B】	套	1.00	3, 284. 40	3, 284. 40	美国科勒(KOHLER)K-1704T-58-0 + K-17295T-CP(不含■安装、龙头、下水管)。	30天
8	×× 按摩浴缸	套	1.00	0.00	0.00	美国科勒(KOHLER)型号XX(不含■安装、龙头、下水管)。【单击右侧天数,向采购部经理询价】	<u>30天</u>

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
9	■新建嵌入式浴缸坑体	m <sup>3</sup>	1.00	860. 00	860.00	多孔砖或加气块泥灰砌筑坑体。	
10	××(浴缸)花洒龙头(缸边款)	套	1.00	2, 479. 40	2, 479. 40	美国科勒(KOHLER)K-72292T-4-CP(不含■安装)。【用于嵌入式浴缸】	30天
11	××(浴缸)花洒龙头(落地款)	套	1.00	5, 211. 80	5, 211. 80	美国科勒(KOHLER)K-31239T-4-CP + K-97904T-NA(不含■安装)。【用于独立木桶\独立浴缸\角位浴缸】	30天
12	××(浴缸)花洒龙头(挂墙款)	套	1.00	3, 100. 40	3, 100. 40	美国科勒(KOHLER)K-45370T-B4-CP(不含■安装)。【用于靠墙木桶\浴缸】	30天
	【安装洁具】						
1	■安装: 洁具	套	1.00	165. 00	165. 00	水槽、搓洗盆、座便器、蹲便器、小便斗、妇洗器、台上盆、台下盆、立柱盆、淋浴、木桶 、浴缸安装工费。	
2	■安装: 龙头及下水	套	1.00	67. 50	67. 50	水槽、搓洗盆、洗衣机、洗碗机、台上盆、台下盆、立柱盆、拖把桶、木桶、浴缸等, 龙头及下水人工及辅料费。	
					6-1洁具小计	138, 600. 08	
	洁具配件联动						
1	洗杯器水槽 配件	套	0.00	Х	Х	1个三角阀(一冷)。	
2	方形水槽 配件	套	0.00	Х	Х	2个三角阀(一冷一热)。	
3	搓洗盆\台上盆\台下盆 配件	套	0.00	Х	Х	2个三角阀(一冷一热)+1根下水管。	
4	立柱盆 配件	套	0.00	Х	Х	2个三角阀(一冷一热)+1根下水管。	
5	拖把池 配件	套	0.00	Х	Х	1根下水管。	
6	浴缸(独立式) 配件	套	0.00	Х	Х	1根下水管。	
7	浴缸(嵌入式) 配件	套	0.00	Х	Х	2个三角阀(一冷一热)+2根高压软管+1根下水管。	
8	(非智能)座便器 配件	套	0.00	Х	Х	1套座便器配件三件套。	
		•			•		
6-2	洁具配件		小计				
1	(搓洗盆\台上盆\台下盆)下水管	根	0.00	85. 50	0.00	北京潜水艇SQ-7(安装费已计入人工辅料)。	15天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	(立柱盆\拖把池)下水管	根	0.00	36.00	0.00	北京潜水艇SQ-1(安装费已计入人工辅料)。	15天
3	(浴缸)下水管	根	0.00	180.00	0.00	美国科勒(KOHLER)(安装费已计入人工辅料)。	15天
4	三角阀(冷水)	个	0.00	35. 20	0.00	北京潜水艇F301(安装费已计入人工辅料)。	15天
5	三角阀(热水)	个	0.00	35. 20	0.00	北京潜水艇F302(安装费已计入人工辅料)。	15天
6	(浴缸)高压软管	根	0.00	28. 80	0.00	北京潜水艇FBA-100(安装费已计入人工辅料)。	15天
7	座便器配件三件套	套	0.00	290. 25	0.00	美国科勒(KOHLER)K-1248788-SP(含1个三角阀+1根高压软管+1个密封圈,安装费已计入人工辅料)。	15天
					6-2洁具配件小计	0. 00	
6-3	洁具挂件及设备		小计				
1	次卫 手纸架 (单)	个	1.00	199.00	199. 00	郎派卫浴G005(不含■安装)。	15天
2	主卫 手纸架(双)	组	1.00	389.00	389. 00	郎派卫浴G003(不含■安装)。	15天
3	大卷纸盒	个	1.00	210.00	210.00	北奥(不含■安装)。	15天
4	擦手纸架	个	1.00	105.00	105. 00	北奥(不含■安装)。	15天
5	马桶刷	套	1.00	88. 00	88.00	郎派卫浴T71190(不含■安装)。	15天
6	(便厕区) 安全扶手	套	1.00	0.00	0.00	美瑞德(不含■安装)。【单击右侧天数,向采购部经理询价】	<u>15天</u>
7	毛巾杆\毛巾环	个	1.00	99.00	99.00	郎派卫浴T71124\T71110(不含■安装)。	15天
8	浴巾架	个	1.00	236.00	236. 00	郎派卫浴T71108-1(不含■安装)。	15天
9	玻璃刮擦器	个	1.00	118.00	118.00	耐特(不含■安装)。	15天
10	(淋浴区) 安全扶手	套	1.00	0.00	0.00	美瑞德(不含■安装)。【单击右侧天数,向采购部经理询价】	<u>15天</u>
11	■安装: 卫生间挂件	个	1.00	52. 50	52.50	手纸架、大卷纸盒、擦手纸架、马桶刷、毛巾杆、毛巾环、圆灯镜、浴巾架、晾衣绳、刮擦器、安全扶手等安装工费。	
12	换气扇	台	1.00	440.00	440. 00	松下FV-17CU8C(不含■安装)。	15天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
13	查找→【△】■油烟机\排风扇 开洞						
14	三合一风暖机	台	1.00	1, 680.00	1, 680. 00	杭州品悦B2926AZ + 浴霸转换框(不含■安装)。	15天
15	烘手器	个	1.00	1, 240. 00	1, 240. 00	安华卫浴GY901A(不含■安装)。	15天
16	■安装: 卫生间设备	个	1.00	82. 50	82. 50	换气扇、风暖机、烘手器等安装工费。	
17	提升泵 (污水)	套	1.00	0.00	0.00	法国SFA(含安装)。【向采购部经理询价】	30天
18	提升泵 (废水)	套	1.00	0.00	0.00	法国SFA(含安装)。【向采购部经理询价】	30天
19	■污水提升设备坑道修筑	项	1.00	1,640.00	1,640.00	人工开挖坑道,砖混修筑,基层防渗漏防水,面层水泥沙浆找平收光。	
				6-3洁	· ·具挂件及设备小计	6, 579. 00	
6-4	地漏		小计				
1	(常规) 地漏	个	1.00	97. 20	97. 20	北京潜水艇TF50-10(不含■安装)。	15天
2	(淋浴) 地漏	个	1.00	106. 20	106. 20	北京潜水艇TK50-10(不含■安装)。	15天
3	(洗衣机) 地漏	个	1.00	97. 20	97. 20	北京潜水艇TF50-10X(不含■安装)。	15天
4	(水池) 地漏	个	1.00	224. 00	224. 00	北京潜水艇YCM-1000-100(不含■安装)。	15天
5	(庭院) 地漏	个	1.00	178. 20	178. 20	北京潜水艇TF75-15(不含■安装)。	15天
6	■安装: 地漏	个	1.00	85.00	85. 00	瓷砖\石材地面精工切口,不锈钢地漏水平无缝安装,水不漏打底,填缝剂固定。	
						787. 80	
		145, 966. 88					
7、	灯具类		合计				
7-1	装饰照明		小计				
1	中厅 吊灯(多层)【+A】	个	1.00	18, 720. 00	18, 720. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	中厅 吊灯(多层)【+B】	<b>↑</b>	1.00	15, 600. 00	15, 600. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
3	楼梯间 吊灯 (多层)【+A】	个	1.00	9, 130. 00	9, 130. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
4	楼梯间 吊灯(多层)【+B】	<b>↑</b>	1.00	7, 020. 00	7, 020. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
5	×× 吊灯(单层)【+A】	<b>†</b>	1.00	5, 615. 00	5, 615. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
6	×× 吊灯(单层)【+B】	个	1.00	4, 316. 00	4, 316. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
7	×× 吊线灯【+A】	<b>↑</b>	1.00	930.00	930. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
8	×× 吊线灯【+B】	<b>†</b>	1.00	620.00	620. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
9	×× 吸顶灯【+A】	<b>↑</b>	1.00	368.00	368. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
10	×× 吸顶灯【+B】	个	1.00	225. 00	225. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
11	×× 壁灯(单头)【+A】	个	1.00	930.00	930. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
12	×× 壁灯(单头)【+B】	<b>↑</b>	1.00	620.00	620. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
13	×× 壁灯(双头)【+A】	个	1.00	1, 470. 00	1, 470. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
14	×× 壁灯(双头)【+B】	个	1.00	980.00	980. 00	深圳华艺灯饰高端定制(不含■安装)。【根据空间尺度和要求调价,调幅为0.6-2.0倍】	50天
15	×× 组合式线条灯	个	1.00	804.00	804. 00	广东佰联特(长度1.2m,不含■安装)。	50天
16	■安装: 多层吊灯	个	1.00	337. 50	337. 50	脚手架、人工及辅料费均价。【根据灯具层数和现场安装作业难度调价,调幅为1.3-3.0倍 】	
17	■安装: 单层吊灯	个	1.00	225. 00	225. 00	脚手架、人工及辅料费均价。	
18	■安装: 吸顶灯\吊线灯\壁灯\组合式线条灯	个	1.00	52. 50	52. 50	人工及辅料费均价。	
					- 7-1装饰照明小计	67, 963. 00	
7-2	专业照明		小计				
1	嵌装筒灯【+A】	<b>↑</b>	1.00	122. 40	122. 40	上海企一TD3515(不含■安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期		
2	嵌装筒灯【+B】	个	1.00	110.00	110.00	广东佰联特YDC25(不含■安装)。	30天		
3	嵌装射灯【+A】	个	1.00	252. 90	252. 90	上海企一TH625W(不含■安装)。	30天		
4	嵌装射灯(调角)(圆形)【+A】	个	1.00	208. 80	208. 80	上海企一TH639(不含■安装)。	30天		
5	嵌装射灯(调角)(椭圆形)【+A】	个	1.00	208.80	208. 80	上海企一TH640(不含■安装)。	30天		
6	嵌装射灯(调角)(窄边框)【+B】	个	1.00	149.00	149. 00	广东佰联特THJ75-1020R(不含■安装)。	30天		
7	嵌装射灯(调角)(无边框)	个	1.00	172.00	172. 00	广东佰联特THJ75-1020RW(不含■安装)。	30天		
8	嵌装斗胆灯 (单头)	个	1.00	176.00	176.00	广东佰联特GS135-01(不含■安装)。	30天		
9	嵌装斗胆灯 (双头)	个	1.00	282.00	282. 00	广东佰联特GS135-02(不含■安装)。	30天		
10	明装轨道	m	1.00	60.00	60.00	广东佰联特(不含■安装,不足整m按整m计算)。	30天		
11	明装轨道灯	个	1.00	252.00	252. 00	广东佰联特(不含■安装)。	30天		
12	嵌装轨道	m	1.00	188.00	188.00	广东佰联特(不含■安装,不足整m按整m计算)。	30天		
13	嵌装轨道灯	个	1.00	320.00	320.00	广东佰联特(不含■安装)。	30天		
14	明装射灯	个	1.00	205.00	205. 00	广东佰联特(不含■安装)。	30天		
15	(通用) 线型灯	m	1.00	64.00	64.00	广东弘奥灯饰1708,广东纳川盈海照明GL-24-F447/ <mark>广东佰联特L25-0810</mark> (不含■安装)。	30天		
16	(窗帘) 线型灯	m	1.00	64.00	64.00	广东弘奥灯饰1616H,广东纳川盈海照明GL-24-F447(不含■安装)。	30天		
17	■安装: 筒灯、射灯、斗胆灯	个	1.00	15.00	15. 00	人工及辅料费均价。			
18	■安装: 轨道灯、线型灯	m	1.00	27. 00	27. 00	人工及辅料费均价。			
	7-2专业照明小计 2,876.90								
7-3	家具照明		小计						
1	(吊柜\镜柜)线型灯	m	1.00	153.00	153. 00	五丰照明WF-LT-2214-12V(含变压器,不含安装,安装费已计入人工辅料)。	30天		

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	(衣柜) 线型灯	m	1.00	180. 40	180. 40	五丰照明WF-LT-2511-12V(含变压器,安装费已计入人工辅料)。	30天
3	(抽拉高柜) 线型灯(感应)	组	1.00	340.00	340. 00	五丰照明WF-LT-50020-6028-PTR-12V(含变压器,安装费已计入人工辅料)。	30天
4	(玻璃层板)线型灯	m	1.00	153. 00	153. 00	五丰照明WF-LT-T44514V5-2450-12V(含变压器,安装费已计入人工辅料,不足1m按1m计算)。	30天
5	层板圆灯	个	1.00	117. 00	117. 00	五丰照明WF-LT-JSD68-3928-12V(含变压器,安装费已计入人工辅料)。	30天
					7-3家具照明小计	943. 40	
					7、灯具类合计	71, 783. 30	
8,	开关插座类		合计				
	【普通开关】						
1	(一开) 开关	<b>↑</b>	1.00	51.40	51.40	罗格朗逸景系列(不含■安装)。【有智能家居面板控制时,勿重复计算】	30天
2	(二开) 开关	个	1.00	64. 97	64. 97	罗格朗逸景系列(不含■安装)。【有智能家居面板控制时,勿重复计算】	30天
3	(三开) 开关	个	1.00	81.54	81. 54	罗格朗逸景系列(不含■安装)。【有智能家居面板控制时,勿重复计算】	30天
4	(四开) 开关	<b>↑</b>	1.00	123. 24	123. 24	罗格朗逸景系列(不含■安装)。【有智能家居面板控制时,勿重复计算】	30天
	【电子开关】						
1	(调光) 开关	个	1.00	121. 68	121. 68	罗格朗逸景系列(不含■安装)。【有智能家居面板控制时,勿重复计算】	30天
2	(红外人体感应) 开关(广角)	<b>↑</b>	1.00	165. 38	165. 38	罗格朗莹悦系列ESICA01(不含■安装)。【有智能家居面板控制时,勿重复计算】	30天
	【强电插座】						
1	(三孔) 插座 (16A)	个	1.00	54.00	54.00	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
2	(一开五孔) 插座	个	1.00	57. 46	57. 46	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
3	(五孔) 插座	<b>↑</b>	1.00	42. 39	42. 39	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
4	(USB五孔) 插座	<b></b>	1.00	172. 85	172. 85	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
5	(五孔) 地插	个	1.00	157. 50	157. 50	罗格朗650513(不含■安装)。	30天
	【弱电插座】						
1	(电视) 插座	个	1.00	57. 87	57. 87	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
2	(电话) 插座	个	1.00	67. 16	67. 16	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
3	(单口网络)插座	个	1.00	74. 69	74. 69	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
4	(双口网络) 插座	个	1.00	128. 49	128. 49	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
5	(电话电脑)插座	个	1.00	113. 83	113. 83	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
6	(电话电脑) 地插	个	1.00	259. 88	259. 88	罗格朗650516(不含■安装)。	30天
	【综合类】						
1	地脚灯(人感+光感)	个	1.00	178. 20	178. 20	广东佰联特TJ86H(不含■安装)。	30天
2	空白面板	个	1.00	28. 30	28. 30	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天
3	透明防水盒 (开关)	个	1.00	20. 48	20. 48	罗格朗逸景系列X223V(不含■安装)。	30天
4	透明防水盒(插座)	个	1.00	19. 37	19. 37	罗格朗逸景系列X223DV(不含■安装)。	30天
5	■安装: 开关插座	个	1.00	10. 50	10.50	人工及辅料费。	
				8	、开关插座类合计	2, 051. 16	
9、	主材综合类		合计				
1	高级成品隔断墙	m²	1.00	790.00	790. 00	北京德体(含安装)。	50天
2	电子雾化隔断墙	m²	1.00	1, 620. 00	1,620.00	广东明事达\深圳迪耀(含安装)。	50天
3	保险柜(落地式)	台	1.00	5, 320. 00	5, 320. 00	全能FG-100B\R(无安装)。	50天
4	保险柜(柜装式)	台	1.00	3, 950. 00	3, 950. 00	全能FG-5840B\R(无安装)。	50天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期					
5	【▲】温湿度计	个	1.00	94.80	94. 80	多利科0-296(无安装)。【主要空间各配1个】	30天					
6	【▲】加湿器	个	1.00	349. 00	349.00	亚都SC250-S051(无安装)。【主要空间各配1个】	30天					
7	嵌入式鱼缸	个	1.00	0.00	0.00	大自然水族馆(含安装)。【向采购部经理询价】	30天					
8	绿植墙	m²	1.00	0.00	0.00	北京植彩坊(含安装)。【向采购部经理询价】	30天					
9	■绿植墙(木工板)基层找平	m²	1.00	832.00	832.00	木工板基层,铝塑板防水层,沿口挡水板、水槽制作,接缝处打玻璃胶,						
10	■绿植墙水电改造	项	1.00	0.00	0.00	上下水电源预埋。【向水电工程师询价】						
11	中型货架	m	1.00	365. 00	365. 00	集成仓储2000×600×2000mm每层载重300kg(不含■安装,不足整m按整m计算)。	30天					
12	■安装:中型货架	m	1.00	35.00	35.00	人工费。						
	9、主材综合类合计 13, 355. 80											
					四、主材部分总计	1, 306, 120. 76						
五、	设备部分		总计									
1,	水系统		合计									
1-1	水处理设备		小计									
1	【▲】前置过滤器	台	1.00	1, 129. 35	1, 129. 35	美国3M BFS3-40BK(不含■安装)。	20天					
2	■安装: 前置过滤器	台	1.00	350.00	350.00	人工辅料及调试费。						
3	【△】中央净水机【+A】	台	1.00	11,850.00	11,850.00	美国3M CWP90-GZ(不含■安装)。【带1个厨房2个卫生间0.8m³ \h】	20天					
4	【△】中央净水机【+A】	台	1.00	12, 600. 00	12,600.00	美国3M CWP110-GZ(不含■安装)。【带1个厨房3个卫生间1.1m³ \h】	20天					
5	【△】中央净水机【+A】	台	1.00	14, 100. 00	14, 100. 00	美国3M CWP160-GZ(不含■安装)。【带1个厨房4个卫生间1.6m³ \h】	20天					
6	■安装:中央净水机	台	1.00	750.00	750. 00	人工辅料及调试费。						
7	软水机	台	1.00	7, 350. 00	7, 350. 00	美国3M PST-600(不含■安装)。【带1个厨房1个卫生间1.0m³\h,配2袋软水再生剂】	20天					

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
8	软水机	台	1.00	10, 350. 00	10, 350. 00	美国3M PST-800(不含■安装)。【带1个厨房2个卫生间1.0m³ \h,配3袋软水再生剂】	20天
9	软水机	台	1.00	12,600.00	12, 600. 00	美国3M PST-1200(不含■安装)。【带1个厨房3个卫生间1.0m³ \h,配6袋软水再生剂】	20天
10	软水机	台	1.00	17, 850.00	17, 850. 00	美国3M SFT-300(不含■安装)。【带1个厨房4个卫生间1.0m³ \h,配10袋软水再生剂】	20天
11	软水再生剂	袋	1.00	60.00	60.00	中盐 10KG (无安装)。	20天
12	■安装: 软水机	台	1.00	750.00	750.00	人工辅料及调试费。	
13	(纯净水)直饮机	台	1.00	3, 664. 00	3, 664. 00	美国3M GRO400-TL1 (含龙头,不含■安装)。	20天
14	■安装: 直饮机	台	1.00	230.00	230.00	人工辅料及调试费。	
15	开水机【+A】	台	1.00	7, 518. 00	7, 518. 00	美国A0史密斯DR1600HA1(含安装)。	20天
16	(直饮柜)水槽	组	1.00	430. 20	430. 20	德国阿萨斯(ASRAS)AS-4022(含下水,不含■安装、龙头)。	30天
17	(水吧柜)水槽+升降龙头	组	1.00	1, 158. 30	1, 158. 30	德国阿萨斯 (ASRAS) AS-3439 + AS-3060 (含下水、龙头,不含■安装)。	30天
18	查找→■安装: 洁具						
19	查找→■安装: 龙头及下水						
				1	-1水处理设备小计	102, 739. 85	
1-2	供暖\热水设备		小计				
1	■ (燃气) 热水器■	台	1.00	0.00	0.00	美国A0史密斯JSQ48-SJSX(不含安装)。【单击右侧天数,向采购部经理询价】	<u>60天</u>
2	容积式(电)热水器	台	1.00	0.00	0.00	美国A0史密斯(不含安装)。	60天
3	容积式(燃气)热水器	台	1.00	0.00	0.00	美国A0史密斯(不含安装)。	60天
4	壁挂炉	台	1.00	0.00	0.00	德国威能(Vaillant)型号XX(不含安装)。	60天
5	承压水箱	台	1.00	0.00	0.00	德国威能(Vaillant)型号XX(不含安装)。	60天
6	钎焊板式换热器	台	1.00	0.00	0.00	宝得(不含安装)。	60天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期				
7	耦合罐	台	1.00	0.00	0.00	谛诺(不含安装)。	60天				
8	膨胀罐	台	1.00	0.00	0.00	欣康(不含安装)。	60天				
9	(供暖)循环泵	台	1.00	0.00	0.00	德国威乐(Gerwilo)(不含安装)。	60天				
10	(热水) 循环泵	台	1.00	0.00	0.00	德国威乐(Gerwilo)(不含安装)。	60天				
11	供暖\热水电控柜	个	1.00	1, 560. 00	1, 560. 00	专业电表箱定制,含配套电器元件(不含安装)。	60天				
12	安装: 热水器\壁挂炉	项	0.15	0.00	0.00	供暖\热水设备总价的15%,挂架、管路材料费、开洞费、安装费、调试费。					
		1-2供暖\热水设备小计 1,560.00									
1-3	桑拿水疗设备		小计								
1	桑拿房	套	1.00	13, 400. 00	13, 400. 00	广东芬乐(含安装、大桶、木勺、温度计、计时器、桑拿灯)。	10天				
2	桑拿炉	台	1.00	3, 700. 00	3, 700. 00	广东芬乐(含安装、火山石)。	10天				
3	韩式汗蒸房	地面m²	1.00	3, 400. 00	3, 400. 00	韩国托玛琳(含安装)。	10天				
4	SPA水疗设备	套	1.00	115, 000. 00	115, 000. 00	广东威浪仕(含安装)。	10天				
5	湿蒸房(两人位)	套	1.00	9, 800. 00	9, 800. 00	广东宏涛(含安装)。	10天				
6	湿蒸房 (四人位)	套	1.00	12, 500. 00	12, 500. 00	广东宏涛(含安装)。	10天				
				1-3	桑拿水疗设备小计	157, 800. 00					
1-4	泳池设备		小计								
1	泳池设备	套	1.00	0.00	0.00	法国戴思乐(含安装)。【向采购部经理询价】	60天				
					1-4泳池设备小计	0.00					
	1、水系统合计 262, 099. 85										
2,	空调\新风系统		合计								

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2-1	空调设备		小计				
1	空调柜机	套	1.00	0.00	0.00	格力(含安装)【向采购部经理询价】。	20天
2	空调挂机	套	1.00	0.00	0.00	格力(含安装)【向采购部经理询价】。	20天
3	恒温恒湿空调(面积≤15m²)	台	1.00	32, 300. 00	32, 300. 00	深圳美晶1.5P(室内机连接管线、配套风口等辅料及安装调试费)。	20天
4	恒温恒湿空调(面积16-20m²)	台	1.00	40, 800. 00	40, 800. 00	深圳美晶2P(室内机连接管线、配套风口等辅料及安装调试费)。	20天
5	恒温恒湿空调(面积21-30m²)	台	1.00	49, 300. 00	49, 300. 00	深圳美晶3P(室内机连接管线、配套风口等辅料及安装调试费)。	20天
6	×× 中央空调 室外机	台	1.00	16, 150. 00	16, 150. 00	日本大金RYCZQ3BAVN(不含安装)。	20天
7	×× 中央空调 室外机	台	1.00	17, 000. 00	17, 000. 00	日本大金RYCZQ4BAVN(低矮)(不含安装)。	20天
8	×× 中央空调 室外机	台	1.00	21, 335. 00	21, 335. 00	日本大金RQCZQ4BAVN(常规)(不含安装)。	20天
9	×× 中央空调 室外机	台	1.00	22, 950. 00	22, 950. 00	日本大金RQCZQ5BAVN(不含安装)。	20天
10	×× 中央空调 室外机	台	1.00	23, 630. 00	23, 630. 00	日本大金RQCZQ6BAVN(不含安装)。	20天
11	×× 中央空调 室外机	台	1.00	28, 305. 00	28, 305. 00	日本大金RQCZQ7BAVN(单相)(不含安装)。	20天
12	×× 中央空调 室外机	台	1.00	32, 640. 00	32, 640. 00	日本大金RQCZQ8BAVN(单相)(不含安装)。	20天
13	×× 中央空调 室外机	台	1.00	32, 640. 00	32, 640. 00	日本大金RQCZQ7BAVN(三相)(不含安装)。	20天
14	×× 中央空调 室外机	台	1.00	34, 000. 00	34, 000. 00	日本大金RQCZQ8BAVN(三相)(不含安装)。	20天
15	×× 中央空调 室外机	台	1.00	35, 445. 00	35, 445. 00	日本大金RQCZQ9BAVN(不含安装)。	20天
16	×× 中央空调 室外机	台	1.00	41, 990. 00	41, 990. 00	日本大金RQCZQ10BAVN(不含安装)。	20天
17	×× 中央空调 室外机	台	1.00	44, 115. 00	44, 115. 00	日本大金RQCZQ11BAVN(不含安装)。	20天
18	×× 中央空调 室外机	台	1.00	46, 325. 00	46, 325. 00	日本大金RQCZQ12BAVN(不含安装)。	20天
19	×× 中央空调 室外机	台	1.00	61, 880. 00	61, 880. 00	日本大金RQCZQ14BAVN(不含安装)。	20天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
20	×× 中央空调 室外机	台	1.00	68, 425. 00	68, 425. 00	日本大金RQCZQ16BAVN(不含安装)。	20天
21	■空调室外机底座	项	1.00	1, 200. 00	1, 200. 00	混凝土浇筑或红砖砌筑,素灰收光; 国标镀锌角钢焊制,涂刷银粉漆。	
22	×× 中央空调 室内机	台	1.00	6, 460. 00	6, 460. 00	日本大金FQDP71CAN(不含安装)。	20天
23	×× 中央空调 室内机	台	1.00	6, 375. 00	6, 375. 00	日本大金FQDP63CAN(不含安装)。	20天
24	×× 中央空调 室内机	台	1.00	6, 290. 00	6, 290. 00	日本大金FQDP56CAN(不含安装)。	20天
25	×× 中央空调 室内机	台	1.00	6, 205. 00	6, 205. 00	日本大金FQDP50CAN(不含安装)。	20天
26	×× 中央空调 室内机	台	1.00	6, 120. 00	6, 120. 00	日本大金FQDP45CAN(不含安装)。	20天
27	×× 中央空调 室内机	台	1.00	6, 035. 00	6, 035. 00	日本大金FQDP40CAN(不含安装)。	20天
28	×× 中央空调 室内机	台	1.00	5, 950. 00	5, 950. 00	日本大金FQDP36CAN(不含安装)。	20天
29	×× 中央空调 室内机	台	1.00	5, 780. 00	5, 780. 00	日本大金FQDP32CAN(不含安装)。	20天
30	×× 中央空调 室内机	台	1.00	5, 695. 00	5, 695. 00	日本大金FQDP28CAN(不含安装)。	20天
31	×× 中央空调 室内机	台	1.00	5, 610. 00	5, 610. 00	日本大金FQDP25CAN(不含安装)。	20天
32	×× 中央空调 室内机	台	1.00	5, 525. 00	5, 525. 00	日本大金FQDP22CAN(不含安装)。	20天
33	×× 中央空调 室内机	台	1.00	8, 330. 00	8, 330. 00	日本大金FQDP112BVC(不含安装)。	20天
34	×× 中央空调 室内机	台	1.00	8, 075. 00	8, 075. 00	日本大金FQDP100BVC(不含安装)。	20天
35	×× 中央空调 室内机	台	1.00	7, 735. 00	7, 735. 00	日本大金FQDP90BVC(不含安装)。	20天
36	×× 中央空调 室内机	台	1.00	7, 480. 00	7, 480. 00	日本大金FQDP80BVC(不含安装)。	20天
37	安装: 中央空调	台	1.00	2, 975. 00	2, 975. 00	管路材料费、开洞费、安装费、调试费(平层建筑面积≤200m²)。	20天
38	安装: 中央空调	台	1.00	3, 145. 00	3, 145. 00	管路材料费、开洞费、安装费、调试费(别墅\复式\平层建筑面积>200m²)。	20天
39	定制空调风口	m	1.00	263. 60	263. 60	艾瑞德(不含■安装)。	20天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	単项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
40	■安装:空调风口	m	1.00	60.00	60.00	人工及辅料费。	
41	空调风机盘管(百合一期)	个	1.00	7, 500. 00	7, 500. 00	日本大金,百合房产赠送一台主机及两台室内机,多出室内机物业指定原厂提供服务(含安装)。	
42	安装: 空调风机盘管(百合二期)	个	1.00	2, 200. 00	2, 200. 00	日本大金,百合房产赠送主机及两台室内机,两台室内机由原厂安装并另收安装费。	
43	空调风机盘管(百合二期)	个	1.00	8, 500. 00	8, 500. 00	日本大金,百合房产赠送一台主机及两台室内机,多出室内机物业指定原厂提供服务(含安装)。	
					2-1空调设备小计	772, 738. 60	
2-2	新风设备		小计				
1	全热交换 新风【+A】	台	1.00	12, 420. 00	12, 420. 00	日本大金,IAQ150GPH,高静压型pm2.5尾气净化系列(不含安装)。	20天
2	全热交换 新风【+A】	台	1.00	14, 220. 00	14, 220. 00	日本大金,IAQ250GPH,高静压型pm2.5尾气净化系列(不含安装)。	20天
3	全热交换 新风【+A】	台	1.00	15, 120. 00	15, 120. 00	日本大金,IAQ350GPH,高静压型pm2.5尾气净化系列(不含安装)。	20天
4	全热交换 新风【+A】	台	1.00	15, 840. 00	15, 840. 00	日本大金,IAQ500GPH,高静压型pm2.5尾气净化系列(不含安装)。	20天
5	安装: 全热交换 新风【+A】	台	1.00	6, 000. 00	6,000.00	管路材料费、开洞费、安装费、调试费。	
6	全热交换 新风【+B】	台	1.00	12, 321. 00	12, 321. 00	美国霍尼韦尔(Honeywell)ER150NPOBSP+FC400(不含安装)。	20天
7	全热交换 新风【+B】	台	1.00	13, 680. 00	13, 680. 00	美国霍尼韦尔(Honeywell)ER250NPOBSP+FC400(不含安装)。	20天
8	全热交换 新风【+B】	台	1.00	14, 395. 00	14, 395. 00	美国霍尼韦尔(Honeywell)ER350NPOBSP+FC400(不含安装)。	20天
9	全热交换 新风【+B】	台	1.00	18, 318. 00	18, 318. 00	美国霍尼韦尔(Honeywell)ER500NP0BSP+FC600(不含安装)。	20天
10	安装: 全热交换 新风【+B】	层	1.00	3, 800. 00	3, 800. 00	美国霍尼韦尔(Honeywell)ER250NPOBSP管路材料费、开洞费、安装费、调试费。	
11	安装: 全热交换 新风【+B】	层	1.00	4, 200. 00	4, 200. 00	美国霍尼韦尔(Honeywell)ER350NPOBSP管路材料费、开洞费、安装费、调试费。	
12	安装: 全热交换 新风【+B】	层	1.00	4, 500. 00	4, 500. 00	美国霍尼韦尔(Honeywell)ER500NPOBSP管路材料费、开洞费、安装费、调试费。	
		•			2-2新风设备小计	134, 814. 00	
				2、3	2调\新风系统合计	907, 552. 60	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
3、	网络\监控\报警系统		合计				
3-1	网络设备		小计				
1	弱电机柜	台	1.00	420.00	420.00	图腾9U(不含安装)。	20天
2	弱电机柜	台	1.00	480.00	480.00	图腾12U(不含安装)。	20天
3	弱电机柜	台	1.00	920.00	920. 00	图腾20U(不含安装)。	20天
4	弱电机柜	台	1.00	1, 250. 00	1, 250. 00	图腾22U(不含安装)。	20天
5	弱电机柜	台	1.00	2, 050. 00	2, 050. 00	图腾42U(不含安装)。	20天
6	PDU插座	个	1.00	165.00	165. 00	艾飞奇8孔16A(不含安装)。	20天
7	水平理线架	个	1.00	40.00	40.00	金浪 16口 KN-535 (不含安装)。	20天
8	网络配线架	个	1.00	215. 00	215. 00	金浪 24口 KN-515 (不含安装)。	20天
9	语音配线架	个	1.00	110.00	110.00	金浪 100对 KN-529 (不含安装)。	20天
10	智能网关AC控制器路由器	台	1.00	1, 150. 00	1, 150. 00	金浪KN-MAC210(不含安装)。	20天
11	智能网关AC控制器路由器	台	1.00	1, 150. 00	1, 150. 00	金浪KN-MAC4410(不含安装)。	20天
12	智能网关AC控制器路由器	台	1.00	2, 450. 00	2, 450. 00	金浪KN-MAC520(不含安装)。	20天
13	智能网关AC控制器路由器	台	1.00	2, 625. 00	2, 625. 00	金浪KN-MAC620(不含安装)。	20天
14	智能网关AC控制器路由器	台	1.00	3, 680. 00	3, 680. 00	金浪KN-MAC8500(不含安装)。	20天
15	交换机	台	1.00	345.00	345. 00	金浪 8口千兆 KN-S108GTE(不含安装)。	20天
16	交换机	台	1.00	635. 00	635. 00	金浪 16口千兆 KN-S1016GTE(不含安装)。	20天
17	交换机	台	1.00	746.00	746. 00	金浪 24口千兆 KN-S1024GTE(不含安装)。	20天
18	POE交换机	台	1.00	1, 080. 00	1,080.00	金浪 8口千兆 KN-S1009FPE-I(不含安装)。	20天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
19	POE交换机	台	1.00	1, 550. 00	1, 550. 00	金浪 16口千兆 KN-S1028FPE-2516(不含安装)。	20天
20	POE交换机	台	1.00	1, 550. 00	1, 550. 00	金浪 16口千兆 KN-S3018FPE(不含安装)。	20天
21	POE交换机	台	1.00	1, 986. 00	1, 986. 00	金浪 24口千兆 KN-S1028FPE-4024(不含安装)。	20天
22	POE无线AP	台	1.00	285. 00	285. 00	金浪 86型 KN-WM550W(不含安装)。	20天
23	安装: 网络设备	点	1.00	150. 00	150.00	机柜内部线材梳理,设备跳线,线路调试(含面板安装)。	20天
24	防静电地板	m²	1.00	240. 00	240. 00	永好瓷砖面(含支架,不含■安装)。	20天
25	■安装: 防静电地板	m²	1.00	350. 00	350. 00	人工及辅料费。	
26	机房空调	台	1.00	0.00	0.00	格力(含安装)。【向采购部经理询价】	20天
					3-1网络设备小计	25, 622. 00	
3-2	监控设备		小计				
1	半球机【+A】	个	1.00	415. 00	415. 00	大华 400万 DH-IPC-HDW4438C-A(不含安装)。	20天
2	半球机【+B】	台	1.00	315. 00	315. 00	大华 200万 DH-IPC-HDW4238C-A(不含安装)。	20天
3	POE半球机【+A】	个	1.00	435. 00	435. 00	大华 400万 DH-IPC-HDW4433C-A(不含安装)。	20天
4	POE半球机【+B】	台	1.00	325. 00	325. 00	大华 200万 DH-IPC-HDW4233C-A(不含安装)。	20天
5	枪机【+A】	台	1.00	446. 00	446. 00	大华 400万 DH-IPC-HFW4438M-I2(不含安装)。	20天
6	枪机【+B】	台	1.00	325. 00	325. 00	大华 200万 DH-IPC-HFW4238M-I2(不含安装)。	20天
7	POE枪机【+A】	台	1.00	485. 00	485. 00	大华 400万 DH-IPC-HFW4433M-I2(不含安装)。	20天
8	POE枪机【+B】	台	1.00	365. 00	365. 00	大华 200万 DH-IPC-HFW4233M-I2(不含安装)。	20天
9	壁装支架(枪机)	个	1.00	30.00	30.00	国产铝制(不含安装)。	20天
10	POE无线网桥	对	1.00	986. 00	986. 00	金浪KN-WM2410W(不含安装)。	20天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
11	光纤收发器	台	1.00	285. 00	285. 00	广为视讯 单纤单模100M GWY-WS01-20KM(不含安装)。	20天
12	光纤收发器	台	1.00	480.00	480. 00	广为视讯 单纤单模1000M GWY-GS03-20KM (不含安装)。	20天
13	立杆	套	1.00	860.00	860.00	天宇支架(含安装)。	20天
14	■立杆地基	<b>↑</b>	1.00	420.00	420.00	监控立杆地基。	
15	便盘录像机	台	1.00	305.00	305. 00	大华 4路 2盘位 DH-NVR4204-P(不含安装)。	20天
16	硬盘录像机	台	1.00	455.00	455. 00	大华 8路 2盘位 DH-NVR4208-HDS2(不含安装)。	20天
17	便盘录像机	台	1.00	865.00	865. 00	大华 8路 4盘位 DH-NVR4408-HDS2(不含安装)。	20天
18	硬盘录像机	台	1.00	1, 205. 00	1, 205. 00	大华 16路 2盘位 DH-NVR4216-HDS2(不含安装)。	20天
19	便盘录像机	台	1.00	1, 350. 00	1, 350. 00	大华 16路 4盘位 DH-NVR4416-HDS2(不含安装)。	20天
20	便盘录像机	台	1.00	1, 620. 00	1,620.00	大华 32路 4盘位 DH-NVR4432-HDS2(不含安装)。	20天
21	硬盘录像机	台	1.00	2, 150. 00	2, 150. 00	大华 32路 8盘位 DH-NVR4832-HDS2(不含安装)。	20天
22	专用硬盘	台	1.00	920.00	920. 00	希捷 4T (不含安装)。	20天
23	专用硬盘	台	1.00	1, 250. 00	1, 250. 00	希捷 6T (不含安装)。	20天
24	专用硬盘	台	1.00	1, 650. 00	1,650.00	希捷 8T (不含安装)。	20天
25	显示器	台	1.00	415.00	415. 00	清华同方 19寸 AW1990T\TS(不含安装)。	20天
26	显示器	台	1.00	556.00	556. 00	清华同方 22寸 AW1922T\TS(不含安装)。	20天
27	安装: 监控设备	点	1.00	400.00	400.00	人工辅料及调试费。	20天
					3-2监控设备小计	19, 313. 00	
3-3	报警设备		小计				
1	报警主机	台	1.00	3, 160. 00	3, 160. 00	加拿大枫叶(主机+机箱+ups不间断电源)EV0192(不含安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	触摸屏操作键盘	个	1.00	2, 370. 00	2, 370. 00	加拿大枫叶TM70(不含安装)。	30天
3	遥控器	个	1.00	570. 00	570. 00	加拿大枫叶REM2(不含安装)。	30天
4	无线扩展模块	个	1.00	810.00	810.00	加拿大枫叶RTX3(不含安装)。	30天
5	中控接口模块	个	1.00	675. 00	675. 00	加拿大枫叶307USB(不含安装)。	30天
6	继电器输出扩展模块	个	1.00	810.00	810.00	加拿大枫叶PGM4(不含安装)。	30天
7	网络模块	个	1.00	1, 185. 00	1, 185. 00	加拿大枫叶IP150(不含安装)。	30天
8	远程语音控制模块	个	1.00	780. 00	780. 00	加拿大枫叶VDMP3(不含安装)。	30天
9	远程微信报警模块	个	1.00	1, 275. 00	1, 275. 00	加拿大枫叶WIP180(不含安装)。	30天
10	远程通讯模块	个	1.00	1, 290. 00	1, 290. 00	加拿大枫叶PCS250(不含安装)。	30天
11	红外幕帘传感器	个	1.00	348. 00	348. 00	智轩(ThinkHome)THR-408LC(不含安装)。	30天
12	红外对射探测器	个	1.00	270. 00	270. 00	唯善一品DS426I-CHI(不含安装)。	30天
13	红外对射支架	副	1.00	60.00	60.00	唯善一品(不含安装)。	30天
14	红外光栅对射探头	个	1.00	473. 00	473. 00	唯善一品AB-GS06L10H(不含安装)。	30天
15	警号	个	1.00	18.00	18.00	唯善一品(不含安装)。	30天
16	语音提示器	个	1.00	580.00	580.00	唯善一品(不含安装)。	30天
17	安装: 报警设备	点	1.00	60.00	60.00	人工辅料及调试费。	
18	报警开关	个	1.00	63.00	63.00	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	20天
19	查找→■安装: 开关插座						
					3-3报警设备小计	14, 797. 00	
_				3、网络\』		59, 732. 00	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	単价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
4、	视听系统		合计				
4-1	影院\唱歌\会议设备		小计				
	【视频及播放设备】						
1	平面画框幕布(透声)	副	1.00	3, 840. 00	3, 840. 00	美国亿立(Elite) 100寸(不含安装)。	30天
2	平面画框幕布(透声)	副	1.00	4, 648. 00	4, 648. 00	美国亿立(Elite) 120寸(不含安装)。	30天
3	平面画框幕布(透声)	副	1.00	5, 392. 00	5, 392. 00	美国亿立(Elite) 135寸(不含安装)。	30天
4	平面画框幕布(透声)	副	1.00	6, 736. 00	6, 736. 00	美国亿立(Elite) 150寸(不含安装)。	30天
5	弧形画框幕布 (透声)	副	1.00	5, 631. 60	5, 631. 60	美国亿立(Elite) 100寸(不含安装)。	30天
6	弧形画框幕布 (透声)	副	1.00	6, 874. 20	6, 874. 20	美国亿立(Elite) 120寸(不含安装)。	30天
7	弧形画框幕布 (透声)	副	1.00	7, 923. 00	7, 923. 00	美国亿立(Elite) 135寸(不含安装)。	30天
8	弧形画框幕布 (透声)	副	1.00	9, 382. 20	9, 382. 20	美国亿立(Elite) 150寸(不含安装)。	30天
9	电动拉线幕布 (非透声)	副	1.00	4, 576. 00	4, 576. 00	美国亿立(Elite) 100寸(不含安装)。	30天
10	电动拉线幕布 (非透声)	副	1.00	5, 528. 00	5, 528. 00	美国亿立(Elite) 120寸(不含安装)。	30天
11	电动拉线幕布 (非透声)	副	1.00	8, 384. 00	8, 384. 00	美国亿立(Elite) 135寸(不含安装)。	30天
12	电动拉线幕布 (非透声)	副	1.00	9, 672. 00	9, 672. 00	美国亿立(Elite) 150寸(不含安装)。	30天
13	【方案一】4K投影仪【+A】	台	1.00	35, 699. 15	35, 699. 15	日本索尼(Sony) VW-278(不含安装)。	30天
14	【方案二】4K激光投影仪【+A】	台	1.00	33, 991. 50	33, 991. 50	美国奥图码(Optoma) HNF7460(不含安装)。	15天
15	4K投影仪【+B】	台	1.00	13, 599. 15	13, 599. 15	日本夏普(SHARP) XV-QZ437A(不含安装)。	15天
16	高清播放机【+A】	台	1.00	5, 780. 00	5, 780. 00	苏州艾美(EYMEI) MS200(不含安装)。	30天
17	高清播放机【+B】	台	1.00	3, 383. 00	3, 383. 00	深圳海美迪(HIMEDIA) HD920B(不含安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
18	点歌机+点歌屏【+A】	套	1.00	5, 423. 00	5, 423. 00	台湾音王 KV-V5 PIUS (不含安装)。	30天
19	点歌机+点歌屏【+B】	套	1.00	4, 573. 00	4, 573. 00	成都音创 H5S(不含安装)。	15天
20	高清线	项	1.00	2, 548. 30	2, 548. 30	广东AC\上海海缔力。(不含安装,1台投影仪配2根高清线)。	30天
	【音频及功放设备】						
1	嵌入式音箱(主\中置)【+A】	只	1.00	9, 840. 00	9, 840. 00	美国OA(Origin Acoustics) LCR67(不含安装)。	30天
2	嵌入式音箱(环绕)【+A】	只	1.00	7, 440. 00	7, 440. 00	美国OA(Origin Acoustics) LCR64(不含安装)。	30天
3	嵌入式音箱(天空)【+A】	只	1.00	4, 560. 00	4, 560. 00	美国OA(Origin Acoustics) D65(不含安装)。	30天
4	有源低音炮【+A】	只	1.00	0.00	0.00	美国OA(Origin Acoustics) SUBV12(不含安装)。【向影音工程师询价】	30天
5	功率放大器(主\中\环)【+A】	台	1.00	0.00	0.00	日本马兰士(MARANTS) SR7015(不含安装)。【向影音工程师询价】	30天
6	功率放大器(天空)【+A】	台	1.00	10, 800. 00	10, 800. 00	德国ZTM 4.5 (不含安装)。	30天
7	嵌入式音箱(主\中置)【+B】	只	1.00	5, 824. 00	5, 824. 00	德国ZTM C4290-A(不含安装)。	15天
8	嵌入式音箱(环绕)【+B】	只	1.00	4, 544. 00	4, 544. 00	德国ZTM C2145-A(不含安装)。	30天
9	有源低音炮【+B】	只	1.00	7, 840. 00	7, 840. 00	德国ZTM 1275 (不含安装)。	30天
10	功率放大器(主\中\环)【+B】	台	1.00	6, 783. 00	6, 783. 00	日本天龙(DENON) AVRX2600(不含安装)。	30天
11	吊装式音箱(主扩)【+A】	只	1.00	6, 864. 00	6, 864. 00	英国博思特(BOST) KP112(不含安装)。	30天
12	吊装式音箱(后补)【+A】	只	1.00	6, 064. 00	6, 064. 00	英国博思特(BOST) KP110(不含安装)。	30天
13	功率放大器(主扩)【+A】	台	1.00	6, 304. 00	6, 304. 00	英国博思特(BOST) MS-605(不含安装)。	30天
14	功率放大器(主扩+后补)【+A】	台	1.00	11,040.00	11, 040. 00	英国博思特 (BOST) HS-S6004 (不含安装)。	30天
15	吊装式音箱(主扩)【+B】	只	1.00	4, 688. 00	4, 688. 00	英国博思特(BOST) AM-102(不含安装)。	30天
16	吊装式音箱(后补)【+B】	只	1.00	3, 888. 00	3, 888. 00	英国博思特(BOST) AM-101(不含安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
17	功率放大器(主扩)【+B】	台	1.00	4, 280. 00	4, 280. 00	英国博思特 (BOST) DG-6.0 (不含安装)。	30天
18	功率放大器(主扩+后补)【+B】	台	1.00	6, 360. 00	6, 360. 00	英国博思特(BOST) D-S600(不含安装)。	30天
19	无源低音炮	只	1.00	6, 000. 00	6,000.00	英国博思特(BOST) SW-155(不含安装)。	30天
20	功率放大器 (无源低音炮)	台	1.00	7, 080. 00	7, 080. 00	英国博思特(BOST) MS-805(不含安装)。	30天
21	效果器	台	1.00	2, 624. 00	2, 624. 00	台湾K2AUDIO KG-805.1 (不含安装)。	30天
	【话筒及综合设备】						
1	无线手持话筒 【+A】	套	1.00	3, 184. 00	3, 184. 00	台湾K2AUDIO TD-6(不含安装)。	15天
2	无线手持话筒 【+B】	套	1.00	2, 864. 00	2, 864. 00	台湾K2AUDIO T-1100(不含安装)。	15天
3	无线落地话筒	套	1.00	2, 704. 00	2, 704. 00	台湾K2AUDIO K-210 (不含安装)。	15天
4	唱歌灯光系统	套	1.00	0.00	0.00	广东博锐。【向影音工程师询价】	15天
5	无线麦克风	套	1.00	4, 464. 00	4, 464. 00	台湾SYYP UR-590E(不含安装)。	30天
6	无线手拉手 (主控机)	台	1.00	5, 264. 00	5, 264. 00	台湾SYYP SY-6820(不含安装)。	30天
7	无线手拉手 (主席单元)	只	1.00	1, 200. 00	1, 200. 00	台湾SYYP SY-821A(不含安装)。	30天
8	无线手拉手 (代表单元)	只	1.00	960.00	960. 00	台湾SYYP SY-821B(不含安装)。	30天
9	电脑主机	台	1.00	4, 200. 00	4, 200. 00	京东(不含安装)。	30天
10	电源管理器(8路)【+A】	台	1.00	2, 064. 00	2, 064. 00	台湾K2AUDIO DY3000(不含安装)。	30天
11	电源管理器(8路)【+B】	台	1.00	1, 504. 00	1, 504. 00	深圳ABL V-8232(不含安装)。	15天
12	影音机柜	台	1.00	832. 00	832. 00	青岛RWD(不含安装)。	30天
13	星空顶	m²	1.00	1, 215. 00	1, 215. 00	北京鼎秀(不含安装及特效)。	30天
14	星空顶(特效)	项	1.00	0.00	0.00	北京鼎秀(含特效流星\星座\星云等图案)。【向影音工程师询价】	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期			
	【安装调试】									
1	安装: 影院\唱歌\会议设备	项	0. 12	0.00	0.00	家庭影院设备总价的12%(含音箱线材、音箱网罩布、星空顶安装、设备调试)。				
				4-1影院∖唱	昌歌\会议设备小计	336, 862. 10				
4-2	背景音乐设备		小计							
1	背景音乐	套	1.00	3, 727. 20	3, 727. 20	悠达(YODAR)主机1台YO-W5+控制面板1个YO-5051T+吸顶喇叭2只YO-C6308(不含安装)。	30天			
2	吸顶喇叭 (増配)	只	1.00	526. 40	526. 40	悠达(YODAR)YO-C6308(含安装)。	30天			
3	草坪音箱	只	1.00	480.00	480.00	宁波莱声堡Y200(含安装)。	30天			
4	安装: 背景音乐	套	1.00	350.00	350.00	人工辅料及调试费。				
5	调音开关(定压\定阻)	个	1.00	141.00	141.00	罗格朗逸景系列(不含■安装)。	30天			
6	查找→■安装: 开关插座									
				4-2	背景音乐设备小计	5, 224. 60				
4-3	视频广告设备		小计							
1	LED室内高清屏	m²	1.00	14, 500. 00	14, 500. 00	三星\LG高清拼接屏(含安装调试)。	30天			
2	立式广告机(46寸网络版)	台	1.00	7, 500. 00	7, 500. 00	北京互视达(无安装)。	30天			
3	立式广告机(55寸网络版)	台	1.00	9, 800. 00	9, 800. 00	北京互视达(无安装)。	30天			
				4-3	视频广告设备小计	31, 800. 00				
	4、视听系统合计 373, 886. 70									
5、	设备综合类		合计							
5-1	电梯设备		小计							
1	别墅电梯系统	套	1.00	0.00	0.00	美国奥的斯\瑞士迅达(含安装)。【向采购部经理询价】	50天			

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	■电梯主线缆铺设	项	1.00	0.00	0.00	铺设10mm²线缆。【向水电工程师询价】	
					5-1电梯设备小计	0. 00	
5-2	电动窗帘设备		小计				
1	电动轨道 (开合)	套	1.00	2, 220. 00	2, 220. 00	广东赛崴,含窗布\窗纱轨道2根(限长6m)+电机2个+遥控器1个(不含安装)。【弯曲费每套加760元】	30天
2	电动罗马杆 (开合)	套	1.00	4, 928. 00	4, 928. 00	广东创明,含窗布\窗纱轨道2根(限长4m)+电机2个+遥控器1个(不含安装)。	30天
3	安装: 电动轨道\罗马杆(开合)	套	1.00	800.00	800.00	人工辅料及调试费。	
4	电动轨道 (升降开合)	套	1.00	3, 620. 00	3, 620. 00	广东赛崴,含窗布\窗纱轨道2根(限长6m)+电机2个+遥控器1个(不含安装)。	30天
5	安装: 电动轨道(升降开合)	套	1.00	2, 625. 00	2, 625. 00	人工辅料及调试费。	
		· •	-	5-2	· ?电动窗帘设备小计	14, 193. 00	
				5	5、设备综合类合计	14, 193. 00	
					五、设备部分总计	3, 234, 928. 29	
六、	智能家居部分		总计				
	【模块】						
1	智能电箱(明装S)	个	1.00	2, 340. 00	2, 340. 00	玛德克(MATECH)铂晶明装(不含安装)。	30天
2	智能电箱(明装L)	个	1.00	3, 240. 00	3, 240. 00	玛德克(MATECH)铂晶明装(不含安装)。	30天
3	智能电箱(明装XL)	<b>↑</b>	1.00	4, 500.00	4, 500. 00	玛德克(MATECH)铂晶明装(不含安装)。	30天
4	智能电箱(暗装S\L\XL)	个	1.00	2, 610. 00	2,610.00	玛德克(MATECH)铂晶暗装(不含安装)。	30天
5	网络服务器【+A】	个	1.00	1, 360.00	1, 360.00	英国乐可思 (LEAX) Smart Server (不含安装)。	30天
6	AV中控主机【+A】	个	1.00	8, 160. 00	8, 160. 00	英国乐可思(LEAX)HOME CENTER Plus(不含安装)。	30天
7	总线服务器【+A】	个	1.00	4, 250. 00	4, 250. 00	英国乐可思 (LEAX) Control Through (不含安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
8	电源控制器(12路)【+A】	个	1.00	6, 936. 00	6, 936. 00	英国乐可思(LEAX)7020L\8020L(不含安装)。	30天
9	RGB调光模块(3路)【+A】	个	1.00	1, 683. 00	1, 683. 00	英国乐可思(LEAX)9003L(不含安装)。	30天
10	RGB调光模块(3路)【+A】	个	1.00	1, 980. 00	1, 980. 00	英国乐可思 (LEAX) 9001L (不含安装)。	30天
11	开关模块(4路)【+A】	个	1.00	1, 853. 00	1, 853. 00	英国乐可思(LEAX)7104L(不含安装)。	30天
12	信号采集模块(8路窗帘)【+A】	个	1.00	1, 683. 00	1, 683. 00	英国乐可思(LEAX)7008L(不含安装)。	30天
13	信号采集模块(4路)【+A】	个	1.00	980.00	980. 00	英国乐可思(LEAX)Key4L(不含安装)。	30天
14	总线电源24V【+A】	个	1.00	510.00	510.00	英国乐可思(LEAX)BusPower-24(不含安装)。	30天
15	空调控制网关【+A】	个	1.00	3, 034. 50	3, 034. 50	英国乐可思(LEAX)LX-CoolMaster600(不含安装)。	30天
16	机架式主控器【+B】	个	1.00	10, 438. 00	10, 438. 00	聪普 (CRODIGY) PLD-C1-2U (不含安装)。	30天
17	导轨式主控器【+B】	个	1.00	6, 800. 00	6, 800. 00	聪普 (CRODIGY) G-C2-D (不含安装) 。	30天
18	公寓式主控器【+B】	个	1.00	8, 276. 45	8, 276. 45	聪普(CRODIGY)ASP-C1-D(不含安装)。	30天
19	信号采集模块(8路)【+B】	个	1.00	2, 020. 45	2, 020. 45	聪普(CRODIGY)PLD-IU8-D(不含安装)。	30天
20	开关模块(8路)【+B】	个	1.00	2, 539. 80	2, 539. 80	聪普 (CRODIGY) PLD-SW8.16-D (不含安装)。	30天
21	开关模块(4路)【+B】	个	1.00	1, 429. 00	1, 429. 00	聪普(CRODIGY)ASP-SW4.5-D(不含安装)。	30天
22	调光模块(4路)【+B】	个	1.00	3, 762. 95	3, 762. 95	聪普 (CRODIGY) PLD-DIM4.5-D (不含安装)。	30天
23	调光模块(4路)【+B】	个	1.00	1, 920. 00	1,920.00	聪普(CRODIGY)ASP-DIM4-AQ(不含安装)。	30天
24	采集模块(4路)【+B】	个	1.00	555.05	555. 05	聪普(CRODIGY)PLD-IN4-E(不含安装)。	30天
25	视频矩阵【+B】	个	1.00	14, 586. 00	14, 586. 00	聪普(CRODIGY)VM4X4.BTN(不含安装)。	30天
26	RGB调光模块【+B】	个	1.00	1, 120. 00	1, 120. 00	聪普(CRODIGY)G-RGB(不含安装)。	30天
27	HDMI延长器(60米)【+B】	个	1.00	1, 496. 00	1, 496. 00	聪普 (CRODIGY) PLD-BTR. 60 (不含安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
28	HDMI延长器(100米)【+B】	个	1.00	3, 390. 00	3, 390. 00	聪普 (CRODIGY) PLD-BTT. 100 (不含安装) 。	30天
29	语音拨号器【+B】	个	1.00	160.00	160.00	虎牌TG-911(不含安装)。	30天
30	主机模块转换电源【+B】	个	1.00	320.00	320. 00	台湾明玮HDR-100-12\24(不含安装)。	30天
31	空调网关	个	1.00	3, 500. 00	3, 500. 00	南京中弘B05XRT(不含安装)。	30天
	【交互终端】						
1	场景智能面板【+A】	个	1.00	1, 698. 30	1, 698. 30	英国乐可思(LEAX)4004L-Plus(不含安装)。	30天
2	场景控制面板【+A】	个	1.00	2, 284. 80	2, 284. 80	英国乐可思(LEAX)4008L(不含安装)。	30天
3	场景控制面板【+A】	个	1.00	2, 539. 80	2, 539. 80	英国乐可思(LEAX)4008LM(不含安装)。	30天
4	多功能智能面板【+A】	个	1.00	2, 539. 80	2, 539. 80	英国乐可思 (LEAX) 6208L (不含安装)。	30天
5	多功能控制面板【+A】	个	1.00	3, 723. 00	3, 723. 00	英国乐可思(LEAX)1008L(不含安装)。	30天
6	多功能智能面板【+A】	个	1.00	3, 978. 00	3, 978. 00	英国乐可思(LEAX)1008LM(不含安装)。	30天
7	(典韵) 多功能触摸屏【+B】	个	1.00	1, 627. 75	1, 627. 75	聪普 (CRODIGY) GDY-SKPX-TP4 (不含安装)。	30天
8	(典韵)触控按键组合面板【+B】	个	1.00	2, 545. 75	2, 545. 75	聪普(CRODIGY)GDY-SKPX-TP4K(不含安装)。	30天
9	(典韵) 多功能触摸屏【+B】	个	1.00	1, 993. 25	1, 993. 25	聪普(CRODIGY)GDY-SKPX-TP5(不含安装)。	30天
10	(典韵) 多功能触控面板【+B】	个	1.00	1, 479. 00	1, 479. 00	聪普(CRODIGY)GDY-SKPX-KK8E(不含安装)。	30天
11	(典韵)四键面板【+B】	个	1.00	675. 75	675. 75	聪普(CRODIGY)GDY-SKP4-E(不含安装)。	30天
12	(典韵) 八键面板【+B】	个	1.00	849. 15	849. 15	聪普(CRODIGY)GDY-SKP8-E(不含安装)。	30天
13	(典恒)智能面板【+B】	个	1.00	918.00	918. 00	聪普(CRODIGY)GDY-SKPX-EN(不含安装)。	30天
14	(典恒)温控面板【+B】	个	1.00	1, 309. 00	1, 309. 00	聪普(CRODIGY)GDY-THES-EN(不含安装)。	30天
15	(典睿) 总触控屏【+B】	个	1.00	2, 914. 65	2, 914. 65	聪普(CRODIGY)PLS-ESTP-XS(不含安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
16	智能触摸面板【+B】	个	1.00	4, 165. 00	4, 165. 00	法国雷盎(Léwin)LW-SH909MDG-T5(不含安装)。	30天
17	平板电脑	个	1.00	5, 188. 00	5, 188. 00	美国苹果(Apple)iPad Pro 10.5英寸64GB(不含安装)。	30天
18	自复位 一开单控开关	个	1.00	43. 00	43.00	罗格朗逸景系列(不含安装)。	30天
19	自复位 二开单控开关	个	1.00	64. 00	64.00	罗格朗逸景系列(不含安装)。	30天
20	自复位 三开单控开关	个	1.00	85. 00	85.00	罗格朗逸景系列(不含安装)。	30天
21	自复位 四开单控开关	个	1.00	126.00	126. 00	罗格朗逸景系列(不含安装)。	30天
22	(典恒)USB五孔插座【+B】	个	1.00	168.00	168. 00	聪普(CRODIGY)GDY-SKPX-EN(不含安装)。	30天
23	(典恒) 五孔插座【+B】	个	1.00	214.00	214. 00	聪普(CRODIGY)GDY-THES-EN(不含安装)。	30天
	【采集设备】						
1	红外感应器 (广角)	个	1.00	290.00	290. 00	智轩(ThinkHome)THR-408R(不含安装)。	30天
2	光照度传感器	个	1.00	640.00	640.00	静讯畅通JXBS-30001-GZ(不含安装)。	30天
3	空气质量探测器	个	1.00	848.30	848. 30	莱特智能家居(不含安装)。	30天
4	人体存在传感器	个	1.00	860.00	860.00	绿庆科技X327SW(不含安装)。	30天
5	红外转发器	个	1.00	30.00	30.00	聪普(CRODIGY)IR2(不含安装)。	30天
6	网转串(单口)【+B】	个	1.00	874. 65	874. 65	聪普 (CRODIGY) PLD-TCP\RS.1 (不含安装)。	30天
7	网转串(八口)【+B】	个	1.00	4, 371. 55	4, 371. 55	聪普 (CRODIGY) PLD-TCP\RS.1 (不含安装)。	30天
8	双向转换器	个	1.00	262.00	262. 00	宇泰(UTEK)RS232转USB(不含安装)。	30天
9	双向转换器	个	1.00	262. 00	262. 00	宇泰 (UTEK) RS232转RS485 (不含安装)。	30天
	【水路电动控制阀】						
1	上水电磁阀	个	1.00	169.00	169. 00	威科自控φ25mm(不含安装)。	30天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	上水电磁阀	个	1.00	208. 00	208. 00	威科自控φ32mm(不含安装)。	30天
3	上水电磁阀	个	1.00	234. 00	234. 00	威科自控Φ40mm(不含安装)。	30天
4	上水电磁阀	个	1.00	367. 90	367. 90	威科自控φ50mm(不含安装)。	30天
5	电动法兰球阀	个	1.00	1, 480. 00	1, 480. 00	博尔斯(不含安装)。	30天
			_		_		
1、	灯光控制		合计				
					1、灯光控制合计	0. 00	
2、	窗帘控制		合计				
					2、窗帘控制合计	0. 00	
3、	新风控制		合计				
					3、新风控制合计	0. 00	
4、	空调控制		合计				
					4、空调控制合计	0. 00	
5、	安防控制		合计				
					5、安防控制合计	0. 00	
6、	音乐控制		合计				
		_	_		6、音乐控制合计	0. 00	
7、	影院控制		合计				
					7、影院控制合计	0. 00	
8、	采集设备		合计				

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	単项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
		<u>-</u>			8、采集设备合计	0. 00	
9、	网络设备		合计				
		•			9、网络设备合计	0. 00	
10、	智能家居安装调试费用		合计				
1	■智能家居布线费	项	0.20	0.00	0.00	智能家居设备总价的20%,含线材及辅料,获得CSHIA认证定制安装工程师负责现场智能设备布线。	
2	安装:智能家居设备	项	0.15	0.00	0.00	智能家居设备总价的15%,获得CSHIA认证定制安装工程师负责现场智能设备安装及调试服务。	
3	全部线路测试及功能设备调试费	项	0.10	0.00	0.00	智能家居设备总价的10%,获得CSHIA认证定制安装工程师负责线路测试服务,现场智能设备编程及调试服务。	
		•		10、智能家居	安装调试费用合计	0. 00	
				六、	智能家居部分总计	0. 00	
七、	■室外新建部分		总计				
1、	土石方工程		合计				
1	临时围挡	m	1.00	540.00	540.00	建筑外围安全及文明施工防护(标准高度2m,宽度不足5m按5m计算)。	
2	(原建筑) 设施保护	项	1.00	4, 500. 00	4, 500. 00	土石方开挖场地内墙体、管线井、排污井、供水管线、地埋电缆、暖通管道、天然气管道等 设施保护。【根据保护工程量自行调价】	
3	机械土石方(松土层)	m <sup>3</sup>	1.00	55.00	55.00	土石方机械开挖,清渣(不足50㎡ 按50㎡ 计算)。	
4	机械土石方 (戈壁层)	m³	1.00	165. 00	165. 00	土石方机械开挖,清渣(原建筑砼基础、框架、结构柱,挡土墙、砖混院墙,戈壁土等,不足50m³ 按50m³ 计算)。	
5	机械土石方 (基岩层)	$\mathrm{m}^3$	1.00	495. 00	495. 00	岩石地基机械免爆开挖,清渣(不足20㎡ 按20㎡ 计算)。	
6	土石方坑体人工清理	展开m²	1.00	95.00	95.00	土石方人工开挖,清渣(施工面深度小于1m)。	
7	人工开挖土石方	m³	1.00	135. 00	135. 00	小面积或机械无法进入的场地人工开挖。	
8	土石方外运	$\mathrm{m}^3$	1.00	46.00	46.00	机械装载, 渣土车拉运至填埋场, 单向距离20km以内。	
9	土石方人工装车外运	m³	1.00	125. 00	125. 00	人工装车, 渣土车拉运至填埋场, 单向距离20km以内。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
10	土方回填 (外运土方)	$\mathrm{m}^3$	1.00	197. 00	197. 00	基坑(槽)或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整(含土方购买、拉运)。	
11	土方回填 (原场地内土方)	$\mathrm{m}^3$	1.00	90.00	90.00	地基填土、基坑(槽)或管沟回填、室内地坪回填、室外场地回填平整,回填前需对场地内 土方进行筛检。	
12	基坑围护	m²	1.00	160.00	160.00	土石方开挖坡面支护(不足10㎡按10㎡计算)。	
				1	、土石方工程 <b>合</b> 计	- 6, 603. 00	
2、	建筑工程		合计				
	【地基类】						
1	条形基础地坑开挖	m	1.00	220. 00	220. 00	阳光房、围墙等轻质建筑基础人工挖掘,地基夯实,碎石垫层( <mark>单项不足1m按1m计算)</mark> 。	
2	地基夯实	m²	1.00	120.00	120.00	地基夯实,砾石满铺垫层,素混凝土浇筑( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
3	地基放大脚浇筑	m	1.00	820.00	820. 00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1m按1m计算</mark> )。	
4	条形基础浇筑	m	1.00	620.00	620. 00	阳光房、围墙等轻质建筑建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1m按1m计算</mark> )。	
5	<b>筏板式基础浇筑</b>	m²	1.00	620.00	620. 00	钢筋按设计承载要求水平面通植,C30混凝土浇筑300mm厚找平(含柱基放大脚, <mark>单项不足1 m*按1m*计算</mark> )。	
6	建筑下水排污沟坑道修筑	m	1.00	830.00	830. 00	人工开挖坑道,钢筋混凝土浇筑,预制盖板( <mark>单项不足1m按1m计算</mark> )。	
	【⊙】【墙体类】						
1	结构柱\圈梁浇筑	m	1.00	420.00	420. 00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1m按1m计算</mark> )。	
2	(新建筑) 墙体浇筑	m²	1.00	550.00	550. 00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1m³按1m³计算</mark> )。	
3	(原建筑) 墙体浇筑	m²	1.00	650.00	650. 00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1m³按1m³计算</mark> )。	
4	(新建筑) 二四外墙砌筑	m²	1.00	320.00	320. 00	空心砖泥灰砌筑,加筋固定,双面水泥砂浆找平收光( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
5	(原建筑) 二四外墙砌筑	m²	1.00	420.00	420.00	多孔砖或加气块泥灰砌筑,加筋固定,双面水泥砂浆找平收光( <mark>单项不足1m*按1m*计算</mark> )。	
6	(新建筑) 内墙体砌筑	m²	1.00	195. 00	195. 00	多孔砖或加气块泥灰砌筑120mm厚墙体,加筋固定,双面水泥砂浆找平收光( <mark>单项不足1㎡按</mark> 1㎡计算)。	
7	(新建筑) 钢骨架内墙制作	m²	1.00	235. 00	235. 00	镀锌防锈方管骨架,双面挂网抹灰( <mark>单项不足1m³按1m³计算</mark> )。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
8	(原建筑)钢骨架内墙制作	m²	1.00	335.00	335. 00	镀锌防锈方管骨架,双面挂网抹灰或封硅酸钙板( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
	【楼板、楼梯类】						
1	房屋地坪层浇筑(条形基础地平层)	m²	1.00	320.00	320. 00	地面夯实,砾石垫层,钢筋网格状与条形基础连接,标配混凝土浇筑找平( <mark>单项不足1㎡按</mark> 1m²计算)。	
2	(新建筑) 楼板\屋面浇筑	展开m²	1.00	560.00	560.00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1m°按1m°计算</mark> )。	
3	(原建筑) 楼板\屋面浇筑	m²	1.00	660.00	660.00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
4	新建钢骨架空心楼板	m²	1.00	654.00	654. 00	100mm镀锌槽钢按1.2m间隙排列,50mm镀锌角钢焊500×600mm方格,上铺木工板( <mark>单项不足1 m³按1m³计算</mark> )。	
5	新建钢骨架浇筑楼板	m²	1.00	820.00	820.00	100mm镀锌槽钢按 $1.2$ m间隙排列, $50$ mm镀锌角钢焊接加固,上铺镀锌楼承板, $8$ mm螺纹钢焊接网面,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足<math>1</math>m'按<math>1</math>m'计算)。</mark>	
6	(新建筑)楼梯浇筑(直形\折形)	展开m²	1.00	820.00	820.00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
7	(新建筑) 楼梯浇筑(弧形)	展开m²	1.00	1, 230. 00	1, 230. 00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
8	(原建筑)楼梯浇筑(直形\折形)	展开m²	1.00	920.00	920. 00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
9	(原建筑) 楼梯浇筑(弧形)	展开m²	1.00	1, 380. 00	1, 380. 00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑(单项不足1㎡按1㎡计算)。	
10	楼梯\飘台 新建钢骨架(直形\折形)	展开m²	1.00	860.00	860.00	镀锌角钢焊制,上铺水泥板,水泥砂浆找平( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算)</mark> 。	
11	楼梯\飘台 新建钢骨架(弧形)	展开m²	1.00	1, 290. 00	1, 290. 00	镀锌角钢焊制,上铺水泥板,水泥砂浆找平( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算)</mark> 。	
12	梯步\飘台(木工板)基层找平	展开m²	1.00	236.00	236. 00	钢骨架楼梯梯步\飘台地面木工板铺贴找平( <u>单项不足1m²按1m²计算</u> )。	
13	楼梯\飘台(石膏板)基层找平(直形\折 形)	展开m²	1.00	278. 20	278. 20	钢骨架楼梯\飘台底部及侧面木龙骨、木工板、多层板骨架,石膏板找平,磷化防绣自攻螺 丝固定( <mark>单项不足1㎡'按1㎡'计算</mark> )。	
14	楼梯\飘台(石膏板)基层找平(弧形)	展开m²	1.00	556. 40	556. 40	钢骨架楼梯\飘台底部及侧面木龙骨、木工板、多层板骨架,石膏板找平,磷化防绣自攻螺 丝固定( <mark>单项不足1㎡'按1㎡'计算</mark> )。	
15	(原建筑)混泥土楼梯加宽(200mm以内)	延m	1.00	270.00	270.00	钢结构基架与原梯焊接,水泥沙浆浇筑拓宽( <mark>单项不足1m按1m计算</mark> )。	
	【综合类】						
1	(原建筑) 混凝土墙\顶面密封固化	m²	1.00	18. 26	18. 26	原墙顶粉化、翘皮、空鼓面清理,晶盾混凝土密封固化剂两遍喷涂晾干(适用于老旧房屋或有质量问题的新房墙顶面)。	
2	(原建筑)混凝土墙\顶面(水泥沙浆)基 层找平	m²	1.00	65. 00	65.00	水泥沙浆1:2.5调配,墙\顶规方,尺杆刮平收光。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
3	(新建筑) 外墙保温	m²	1.00	130.00	130. 00	土层以下50mm、土层以上100mm厚挤塑板垂直固定,水泥沙浆表层找平( <mark>单项不足1㎡按1㎡</mark> 计算)。	
4	(原建筑) 外墙保温	m²	1.00	175. 00	175. 00	100mm厚挤塑板\岩棉垂直固定,挂玻纤网干粉砂浆找平(单项不足1m²按1m²计算)。	
5	屋顶保温	展开m²	1.00	142. 00	142. 00	250mm厚炉渣垫层,水泥沙浆表层找平( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
6	查找→屋面\露台 防水制作						
7	查找→防水保护层(水泥沙浆)基层找平						
8	地基层及建筑掩埋外墙体 防水制作	展开m²	1.00	187. 00	187. 00	基层清理,地基150mm厚C20素混凝土垫层,双层SBS改性沥青卷材防水层制作( <mark>单项不足1㎡</mark> 按1㎡计算)。	
9	降板排水面陶粒回填(水泥沙浆)基层找 平	m²	1.00	383. 50	383. 50	基层清理,轻质陶粒分格式回填,水泥砂浆固定抹平( <mark>单项不足1m²按1m²计算</mark> )。	
10	(新建筑) 水暖铺设	m²	1.00	120.00	120.00	苯板/镀锌网片敷热反射膜,国标管件标准铺设,表层混凝土覆盖找平(含分水器及安装)。	
11	建筑外围散水台(水泥沙浆)基层找平	m²	1.00	192. 00	192. 00	地面原土层夯实,钢筋网状编织,混凝土浇筑坡面找平。	
	【庭院建筑】【∞】						
1	入户门外踏步台阶砌筑	$\mathrm{m}^3$	1.00	896.00	896. 00	空心砖泥灰砌筑,水泥砂浆找平( <mark>单项不足1m³ 按1m³ 计算</mark> )。	
2	入户门两侧护墙护栏砌筑(直形\折形)	m²	1.00	256.00	256. 00	空心砖泥灰砌筑,内外立面水泥砂浆找平( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
3	入户门两侧护墙护栏砌筑 (弧形)	m²	1.00	384.00	384. 00	空心砖泥灰砌筑,内外立面水泥砂浆找平( <mark>单项不足1㎡按1㎡计算</mark> )。	
4	院门两侧门拴柱砌筑	m	1.00	520.00	520. 00	浇筑\砖混加筋砌筑方柱,四面抹灰找平(含院门预埋件, <mark>单项不足1m按1m计算</mark> )。	
5	挡土墙浇筑 (护坡\水池\泳池)	m²	1.00	440.00	440.00	建筑制模,按承载设计要求植筋,标配混凝土浇筑( <mark>单项不足1m'按1m'计算</mark> )。	
6	护坡挡土墙 防水制作	展开m²	1.00	132.00	132. 00	改性沥青防水基层,东方雨虹SBS防水卷材覆盖。	
7	查找→防水保护层(水泥沙浆)基层找平						
8	(室外) 水池\泳池 防水制作	m²	1.00	158. 00	158. 00	基层抹灰找平晾干,东方雨虹优仕涂两遍涂刷。 基层抹灰找平,胶粉涂刷一遍+丙纶布一层+涂刷二遍+丙纶布二层(应急赶工期方案)。	
9	查找→防水保护层(水泥沙浆)基层找平						
10	室外排水沟坑道修筑	m	1.00	535.00	535. 00	人工开挖坑道,素混凝土浇筑,角钢焊制水篦子支架( <mark>单项不足1m按1m计算</mark> )。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
11	水篦子	m	1.00	68. 00	68.00	成品球墨铸铁水篦子,人工安装( <u>单项不足1m按1m计算</u> )。	
12	地面硬化	m²	1.00	182.00	182. 00	地面原土层夯实,钢筋网状编织,混凝土浇筑找平( <mark>单项不足1㎡'按1㎡'计算</mark> )。	
					2、建筑工程合计	22, 193. 36	
				七、■:	室外新建部分总计	28, 796. 36	
八、	屋面外装部分		总计				
1,	外装饰面		合计				
1	■水泥纤维板	m²	1.00	290.00	290. 00	天津禹红(含安装、龙骨)。	
2	■高分子板	m²	1.00	120.00	120.00	大连安邦(含安装、龙骨)。	
3	■彩钢板封顶	展开m²	1.00	520.00	520.00	天津禹红150mm厚彩钢板,国标钢架制作安装。	
4	■彩钢外墙板	m²	1.00	180.00	180.00	天津禹红150mm厚彩钢板,国标钢架制作安装。	
5	■阳光板	张	1.00	1, 440. 40	1, 440. 40	顶部安装遮阳板用于遮阳避雨(含安装、1张12m²,不满整张按整张计算)。	
6	■GRC\EPS(门套)	m	1.00	185.00	185. 00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
7	■GRC\EPS(窗套)	m	1.00	160.00	160.00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
8	■GRC\EPS(檐口)	m	1.00	210.00	210.00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
9	■GRC\EPS(门头)	m	1.00	285. 00	285. 00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
10	■GRC\EPS(梁托)	<b>↑</b>	1.00	95. 00	95. 00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
11	■GRC\EPS(墙裙)	m	1.00	95. 00	95.00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
12	■GRC\EPS(伏壁柱)	m	1.00	320.00	320. 00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
13	■GRC\EPS(伏壁柱头、柱脚)	对	1.00	620.00	620.00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
14	■GRC\EPS(整柱)	m	1.00	570.00	570. 00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
15	■GRC\EPS(整柱头、柱脚)	对	1.00	1, 100. 00	1, 100. 00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
16	■GRC\EPS(小山花≪1.5m)	副	1.00	460.00	460.00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
17	■GRC\EPS(大山花>1.5m)	副	1.00	860.00	860.00	按设计要求定制,膨胀螺栓连接,建筑胶固定。	
18	查找→墙\顶面(石膏线\GRC\EPS 线型) 精工修整(直形)						
19	查找→墙\顶面(石膏线\GRC\EPS 线型) 精工修整(弧形)						
20	■墙面(挤塑板)基层找平	展开m²	1.00	122. 50	122. 50	20-50mm厚挤塑板垂直固定,挂玻纤网干粉砂浆找平。【无需再计算(基层)精工修整】	
21	■线型\叠层(挤塑板)基层找平(直形)	m	1.00	61. 25	61. 25	定制挤塑板线型专业挂件固定,挂玻纤网干粉砂浆找平。【无需再计算(线型)精工修整】	
22	■线型\叠层(挤塑板)基层找平(弧形)	m	1.00	183. 75	183. 75	定制挤塑板线型专业挂件固定,挂玻纤网干粉砂浆找平。【无需再计算(线型)精工修整】	
23	■外墙真石漆涂装	展开m²	1.00	120.00	120. 00	长信牌外墙真石漆专业喷涂。	
24	■外墙质感漆涂装	展开m²	1.00	195. 00	195. 00	长信牌外墙质感涂料专业涂装。	
25	查找→墙\顶面(基层)精工修整(平面\ 折面)						
26	查找→墙\顶面(基层)精工修整(拱形 面)						
27	■沥青瓦	m²	1.00	130.00	130.00	天津禹红(含铺贴)。	
28	■陶瓷瓦	m²	1.00	145. 00	145. 00	奥翔牌(不含■铺贴)。	
29	查找→屋面\露台 防水制作						
30	■斜屋面防水保护层(水泥沙浆)基层找 平	m²	1.00	20.00	20.00	钢筋网状编织加固抹灰层。	
31	查找→防水保护层(水泥沙浆)基层找平						
32	■陶瓷瓦龙骨制作及瓦片安装	m²	1.00	95. 00	95.00	木龙骨找平及盖瓦工费。	
33	(外墙) 文化石	展开m²	1.00	260.00	260. 00	北京艺术文化石\新中海\同帆(不含■铺贴)。	15天
34	■ (文化石) 铺贴 (平面)	m²	1.00	136.00	136. 00	基层找平,建筑胶粘贴,水泥砂浆勾缝(不含文化石)。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
35	■ (文化石) 铺贴(弧面\折叠面)	展开m²	1.00	242. 00	242. 00	基层找平,建筑胶粘贴,水泥砂浆勾缝(不含文化石)。	
36	■铝材落水檐沟	延m	1.00	250.00	250. 00	斯塔夫(含安装)。	
37	■落水管制作安装	m	1.00	115.00	115. 00	φ110mmPVC落水管制作(含保温层)。	
					1、外装饰面合计	9, 585. 90	
2、	外门窗、阳光房		合计				
1	甲级防盗门	m²	1.00	3, 885. 00	3, 885. 00	浙江雅帝乐(含安装、机械锁具)。	60天
2	钢木门	m²	1.00	6, 955. 00	6, 955. 00	浙江辛乙樘\浙江雅帝乐(含安装,不含锁具)。	60天
3	铜门	m²	1.00	4, 860. 00	4, 860. 00	江苏涵韵富嘉(不含■安装、锁具,国标0.8\1.0mm厚铜板,防锈钢架防火板芯材)。	60天
4	■安装: 铜门	m²	1.00	350.00	350.00	人工及辅料费。	
5	地弹簧玻璃门【+A】	m²	1.00	1, 600. 00	1,600.00	上海乘方(含安装)。	15天
6	地弹簧玻璃门【+B】	m²	1.00	1, 400. 00	1, 400. 00	上海乘方(含安装)。	15天
7	感应式双开门	套	1.00	7, 500. 00	7, 500. 00	上海乘方(不含■安装、门禁系统)。	15天
8	■安装:感应式双开门	套	1.00	3, 486. 00	3, 486. 00	人工及辅料费。	
9	【▲】智能门锁【+A】	把	1.00	3, 885. 00	3, 885. 00	罗曼斯DD4(含安装)。【有智能门锁的项目不重复计算】	20天
10	【▲】智能门锁【+B】	把	1.00	2, 928. 00	2, 928. 00	罗曼斯DD3PRO(含安装)。【有智能门锁的项目不重复计算】	20天
11	(铝合金)卷帘门【+A】	m²	1.00	840.00	840.00	宏顺达门业(含安装、电机)。	20天
12	(铝合金)卷帘门【+B】	m²	1.00	640.00	640.00	宏顺达门业(含安装、电机)。	20天
13	(铝木复合) 滑升门	m²	1.00	3, 950. 00	3, 950. 00	浙江辛乙樘(含安装、电机,限高2.8m,限宽5.2m)。	20天
14	天窗 (固定扇)	扇	1.00	2, 912. 70	2, 912. 70	青岛安和日达铝木复合天窗,三玻两腔1000×800mm标准尺寸(含安装)。	45天
15	天窗(电动开启)	扇	1.00	3, 976. 70	3, 976. 70	青岛安和日达铝木复合天窗,三玻两腔1000×800mm标准尺寸(含安装、电机)。	45天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
16	■天窗 防水制作	扇	1.00	568.80	568. 80	基层清理,窗户与建筑体接缝填实抹平晾干,东方雨虹优仕涂两遍涂刷,宽幅1m。	
17	上翻天窗 链条开窗器	套	1.00	840.00	840.00	新光路(不含■安装)。	20天
18	■安装: 开窗机	套	1.00	100.00	100.00	人工及辅料费。	
19	导光管	套	1.00	13, 200. 00	13, 200. 00	威卢克斯(不含安装)。	20天
20	安装: 导光管	套	1.00	6, 500. 00	6, 500. 00	人工及辅料费。	20天
21	断桥铝门(两玻)	m²	1.00	1, 780. 00	1, 780. 00	北京维盾70XDV\广东圣博盾(含安装、纱窗、锁具、五金,不足1m²按1m²计算)。	15天
22	断桥铝窗(两玻)	m²	1.00	1, 150. 00	1, 150. 00	北京维盾70XDV\广东圣博盾(含安装、纱窗、锁具、五金,不足1m²按1m²计算)。	15天
23	断桥铝门 (三玻)	m²	1.00	1, 980. 00	1, 980. 00	广东圣博盾\广东耐森(含安装、锁具、五金,不足1㎡按1㎡计算)。	15天
24	断桥铝窗(三玻)	m²	1.00	1, 350. 00	1, 350. 00	广东圣博盾\广东耐森(含安装、锁具、五金,不足1㎡按1㎡计算)。	15天
25	铝木复合门【+A】	m²	1.00	3, 980. 00	3, 980. 00	哈尔滨森鹰S86\成都良木道SN86(含安装、锁具、五金、美景条)。	45天
26	铝木复合窗【+A】	m²	1.00	3, 090. 00	3, 090. 00	哈尔滨森鹰F86\成都良木道SN86(含安装、五金、美景条,不足1㎡按1㎡计算)。	45天
27	铝木复合门窗【+B】	m²	1.00	2, 690. 00	2, 690. 00	青岛宏明泰HN90(含安装、锁具、五金、美景条,窗户不足1m²按1m²计算)。	45天
28	平开窗 滑臂开窗机	套	1.00	936.00	936. 00	闯将SPK-YS-WK(不含■安装)。	20天
29	查找→■安装: 开窗机						
30	外折叠门	m²	1.00	2, 800. 00	2, 800. 00	广东富轩(含安装、五金件,不足1.8㎡按1.8㎡计算)。	30天
31	铝材防蚊纱门	m²	1.00	810.00	810. 00	广东耐森门窗(含安装,单个不足2.5m²按2.5m²计算)。	15天
32	铝材防蚊纱窗	m²	1.00	360.00	360. 00	广东耐森门窗(含安装,单个不足1㎡按1㎡计算)。	15天
33	金钢网防盗纱门窗	m²	1.00	1, 150. 00	1, 150. 00	广东圣博盾(不含■安装,单个开启扇\门洞不足1m²按1m²计算)。【内开门窗时使用】	40天
34	铝合金防盗窗花	m²	1.00	600.00	600.00	广东圣博盾(不含■安装,单个窗花不足1㎡按1㎡计算)。【外开门窗时使用,需另配防蚊纱门窗】	40天
35	■安装: 防盗纱门窗\防盗窗	m²	1.00	50.00	50.00	人工及辅料费。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
36	防盗护栏	m²	1.00	180.00	180. 00	河北巨龙(含安装,单个护栏不足1㎡按1㎡计算)。	40天
37	全盒遮阳蓬(电动曲臂)	展开m²	1.00	1, 800. 00	1,800.00	世典遮阳(含安装、电机、面料、辅料)。	30天
38	折叠窗篷(西瓜\法式)	展开m²	1.00	2, 250. 00	2, 250. 00	世典遮阳(含安装、面料、辅料)。	30天
39	(金属) 遮阳蓬	展开m²	1.00	1, 960. 00	1, 960. 00	皇家卡奇(含安装)。	30天
40	采光顶	展开m²	1.00	2, 613. 00	2, 613. 00	圣博盾定制,120型断桥铝合金型材,夹胶中空钢化玻璃(含收边\落水系统,不含■安装)。	30天
41	电动天窗 (采光顶)	扇	1.00	3, 000. 00	3, 000. 00	屋面电动开启窗(含电机,安装费已计入人工辅料)	30天
42	采光幕墙	展开m²	1.00	1, 636. 80	1, 636. 80	圣博盾定制,109型断桥铝合金型材,三玻两腔钢化玻璃(含立面门窗、防蚊纱窗及五金件,不含■安装)。	30天
43	■安装: 采光顶\采光幕墙	展开m²	1.00	350.00	350.00	人工及辅料费。	
44	电动天棚帘(卷轴\折叠)	展开m²	1.00	620.00	620. 00	广东赛崴,遮光\透影面料+电机+遥控器(不含■安装,单套限宽2.5m,限长5m)。	30天
45	■安装: 电动天棚帘	展开m²	1.00	100.00	100.00	人工及辅料费。	
46	电动蜂巢帘	展开m²	1.00	670. 50	670. 50	世典遮阳(含面料、电机,不含■安装)。	30天
47	电动蜂巢帘	展开m²	1.00	685. 50	685. 50	世典遮阳(含面料、电机,不含■安装)。	30天
48	■安装: 电动蜂巢帘	展开m²	1.00	192. 00	192. 00	人工及辅料费。	
				2、外	门窗、阳光房合计	109, 161. 00	
				八、	屋面外装部分总计	118, 746. 90	
九、	庭院装修部分		总计				
1、	庭院工程		合计				
	查找→【庭院建筑】【∞】						
1	■庭院用水接入及排出	点位	1.00	960.00	960.00	φ20\25mm给水管,φ50\75mm排水管,HDPE国标管件预埋,按设计要求布排。	
2	■庭院电路布排	庭院m²	1.00	35. 00	35.00	特变电工电缆线,专用室外电工套管及配件,按设计要求布排。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
3	■户外电箱制作	项	1.00	0.00	0.00	专业电表箱定制(含配套电器元件)。【向水电工程师询价】	
4	■水池周边卵石砌筑	m²	1.00	175. 00	175. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含卵石)。【搜索"石头类"】	
5	■管线井盖移位	个	1.00	2, 600. 00	2, 600. 00	井口焊制,钢筋混凝土浇筑,按设计要求偏移。	
6	■管线井\排污井\暖气管井移位	个	1.00	9, 600. 00	9, 600. 00	人工开挖、砌筑新井,填埋原井,重新布排管线\污水管\暖气管道(含井口焊制)。【根据 位移难度及现场实测工程量,按0.5-2倍调价】	
					1、庭院工程合计	13, 370. 00	
2、	花岗岩【∞】		合计				
1	××(花岗岩)现切板(平板厚25\30mm)	m²	1.00	220.00	220. 00	鸿亿石材定制(不含■铺贴,用于非行车地面\墙面\阶梯立板)。	20天
2	××(花岗岩)现切板(平板厚50mm)	m²	1.00	270.00	270. 00	鸿亿石材定制(不含■铺贴,用于行车地面\阶梯踏板\护墙及柱头盖板\水池沿口\长条过门石)。	20天
3	×× (花岗岩) 现切板 (平面弧板厚 50mm)	m²	1.00	810.00	810.00	鸿亿石材定制(不含■铺贴,用于弧形盖板\沿口)。	20天
4	××(花岗岩)现切板(立面弧板厚 50mm)	展开m²	1.00	1, 080. 00	1,080.00	鸿亿石材定制(不含■铺贴,用于弧形水池\墙面\柱面外壁)。	20天
5	××(花岗岩)现切板(板厚>50mm)	$\mathrm{m}^3$	1.00	5, 280. 00	5, 280. 00	鸿亿石材一级方料(不含■铺贴)。	20天
6	×× 立面弧板切割及面层处理	展开m²	1.00	1, 350. 00	1, 350. 00	鸿亿石材精加工定制(不含花岗岩)。	
7	×× 板材磨内倒\外倒斜边	m	1.00	12. 00	12.00	鸿亿石材精加工定制(不含花岗岩,用于墙面\柱面平板工艺制作)。	
8	×× 板材磨边(直形)	m	1.00	28. 00	28.00	鸿亿石材精加工(不含花岗岩,用于踏步\护墙及柱头盖板\水池沿口)。	
9	×× 板材异形切割及磨边(弧形)	m	1.00	84. 00	84.00	鸿亿石材精加工(不含花岗岩,用于踏步\护墙及柱头盖板\水池沿口)。	
10	×× (花岗岩)角线\套线定制及安装(直线面宽≤100mm)	m	1.00	150.00	150. 00	鸿亿石材精加工定制。【超过100mm每加宽10mm加15元】	
11	×× (花岗岩)角线\套线定制及安装 (弧线面宽≤100mm)	m	1.00	450.00	450. 00	鸿亿石材精加工定制。【超过100mm每加宽10mm加45元】	
12	××(花岗岩)构件定制及安装	个	1.00	0.00	0.00	鸿亿石材精加工。【向采购部经理询价】	
13	<u>查找→■(大理石\花岗岩\石英石)铺贴</u> (常规)						
14	查找→■(大理石\花岗岩)铺贴(拼花)						

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
15	查找→■(大理石\花岗岩)铺贴(弧面)						
16	查找→■(大理石\花岗岩)铺贴(踏步)						
17	■花岗岩干挂(平面\折面)	m²	1.00	621. 60	621. 60	镀锌槽钢100×50mm墙面找平\做方正,干挂件云石胶固定石材,结构胶勾缝(不含花岗岩)。	
18	■花岗岩干挂(弧面)	展开m²	1.00	1, 243. 20	1, 243. 20	镀锌槽钢100×50mm弧面基层造型,干挂件云石胶固定石材,结构胶勾缝(不含花岗岩)。	
19	查找→■ (大理石\花岗岩\大板瓷砖) 湿 挂						
20	■花岗岩铺贴(护墙\水池沿口盖板)	延m	1.00	136.00	136. 00	水泥沙浆1:2.5精工铺贴(不含花岗岩)。	
21	宝瓶柱护栏	m	1.00	1, 464. 00	1, 464. 00	鸿亿石材精加工定制,扶手+宝瓶柱+底座,石材面料与铺地石相同(不含■安装)。	20天
22	■安装:宝瓶柱护栏	m	1.00	496.00	496. 00	钢筋点固,云石胶粘接(不含花岗岩)。	
23	宝瓶柱护栏 + 结构柱	m	1.00	1, 610. 00	1,610.00	鸿亿石材精加工定制,扶手+宝瓶柱+底座+结构柱板材,石材面料与铺地石相同(不含■安装)。	20天
24	■安装: 宝瓶柱护栏 + 结构柱	m	1.00	750.00	750. 00	钢筋点固,干挂件云石胶粘接(不含花岗岩)。	
25	点步石	块	1.00	90. 00	90.00	北京艺术文化石(不含■安装)。	20天
26	■安装: 点步石	块	1.00	35. 00	35.00	基础平整夯实,点步石嵌入土层三分之一厚度安装平稳,点步石中心对中心安装间距500mm (不含点步石)。	
27	行车路沿石	m	1.00	150.00	150. 00	鸿亿石材精加工定制,石材面料与铺地石相同(不含■安装)。	20天
28	■安装: 行车路沿石	m	1.00	185.00	185. 00	人工弹线定位,水泥沙浆1:2.5砌筑路沿石,结构胶勾缝(不含路沿石)。	
				2、	花岗岩【∞】合计	16, 514. 80	
3、	造景及设备		合计				
1	景观奇石	套	1.00	0.00	0.00	乌昌大道奇石园(不含■安装)。【向采购部经理询价】	60天
2	■安装: 景观奇石	项	0.18	0.00	0.00	基座砌筑,吊装固定(景观奇石总价的18%,不含基座饰面)。	
3	陶罐	套	1.00	420.00	420.00	景观陶罐(无安装)。	60天
4	(石材) 雕塑	套	1.00	0.00	0.00	宏伟建材∖河北鼎鑫(不含■安装)。【向采购部经理询价】	60天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
5	(石材) 花坛	个	1.00	1, 820. 00	1,820.00	宏伟建材∖河北鼎鑫(不含■安装)。	60天
6	(石材) 桌凳 (一桌四凳)	套	1.00	650.00	650. 00	宏伟建材∖河北鼎鑫(不含■安装)。	60天
7	■安装: (石材)雕塑\花坛\桌凳	套	1.00	500.00	500.00	人工及辅料费。	
8	(石材)喷泉+壁盆	套	1.00	2, 750. 00	2, 750. 00	宏伟建材∖河北鼎鑫(不含■安装)。	60天
9	■安装: (石材)喷泉+壁盆	套	1.00	900.00	900.00	人工及辅料费。	
10	(石材) 喷泉(中型)	套	1.00	9, 350. 00	9, 350. 00	宏伟建材∖河北鼎鑫(不含■安装)。	60天
11	(石材) 喷泉(小型)	套	1.00	7, 150. 00	7, 150. 00	宏伟建材∖河北鼎鑫(不含■安装)。	60天
12	(石材) 风水球 (中型)	套	1.00	9, 350. 00	9, 350. 00	宏伟建材∖河北鼎鑫(不含■安装)。	60天
13	(石材) 风水球 (小型)	套	1.00	7, 150. 00	7, 150. 00	宏伟建材∖河北鼎鑫(不含■安装)。	60天
14	■安装: (石材)喷泉\风水球	套	1.00	1, 650. 00	1,650.00	基础制作及安装人工辅料。	
15	山水造景	m²	1.00	2, 760. 00	2, 760. 00	台湾绿都\明珠山水(含安装)。	60天
16	喷泉喷头	点	1.00	90.00	90.00	晨润(不含■安装)。	60天
17	■安装: 喷泉喷头	点	1.00	200.00	200. 00	含电控柜、水管、阀门安装与调试。	
18	水池过滤器	套	1.00	0.00	0.00	德国欧亚瑟 (OASE) (不含■安装)。【向研发部经理询价】	60天
19	■安装: 水池过滤器	项	0.20	0.00	0.00	水池过滤器设备总价的20%(含管线、水池过滤器安装与调试)。	
20	潜水泵	台	1.00	1, 850. 00	1,850.00	广东凌霄(不含■安装)。	15天
21	■安装:潜水泵	套	1.00	200.00	200.00	人工及辅料。	
22	景观喷雾 (主机)	台	1.00	0.00	0.00	晨润(不含■安装)。【向研发部经理询价】	30天
23	景观喷雾 (配件)	点	0.00	55. 00	0.00	晨润(含管线+喷头+底座+堵头阀门等辅料,不含■安装)。	30天
24	■安装: 景观喷雾	项	0.20	0.00	0.00	景观喷雾设备总价的20%(包含喷头规划、人工安装、调配设备)。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
		-		3.	、造景及设备合计	46, 790. 00	
4.	烧烤\清洁设备		合计				
1	(花岗岩) 烧烤台\水池柜	m	1.00	2, 600. 00	2, 600. 00	鸿亿石材精加工定制(不含烧烤炉、水槽+龙头、■安装)。	20天
2	■安装: (花岗岩)烧烤台\水池柜	m	1.00	1, 500. 00	1, 500. 00	花岗岩精工砌筑(含不锈钢柜门)。	
3	■(耐火砖)烧烤台\烧烤壁炉	展开m²	1.00	1, 120. 00	1, 120. 00	基础砌筑\焊制,耐火砖精工铺贴饰面,工艺勾缝(不含花岗岩台面、烧烤炉、水槽+龙头、 ■安装)。	
4	(独立式) 焖烤炉 (液化气)	台	1.00	6, 160. 00	6, 160. 00	宁波新冠G65201(无安装)。	30天
5	(嵌入式) 焖烤炉(炭)	台	1.00	5, 020. 00	5, 020. 00	美诺仕(Miecns)A315S-TM(无安装)。	30天
6	(独立式) 烧烤炉(电)	m	1.00	1,600.00	1,600.00	征程烧烤(无安装)。【室内或室外有固定雨棚处使用】	30天
7	查找→【▲】【室外 双体盆】(水池柜) 水槽+龙头						
8	查找→■安装: 洁具						
9	查找→■安装: 龙头及下水						
10	(原石) 立柱盆	套	1.00	0.00	0.00	奥巴牛(不含■安装、龙头、下水管)。【龙头搜索"盥洗",单击右侧天数,向采购部经理询价】	<u>30天</u>
				4、烷	5烤\清洁设备合计	18, 000. 00	
5、	院门护栏及设备		合计				
1	(铝艺)院门【+A】	m²	1.00	5, 460. 00	5, 460. 00	浙江雅帝乐(含安装,不含电机、门禁)。	60天
2	(铝艺) 护栏(直形)【+A】	m²	1.00	1, 505. 00	1, 505. 00	浙江雅帝乐(含安装)。	60天
3	(铝艺)护栏(弧形)【+A】	m²	1.00	2, 257. 50	2, 257. 50	浙江雅帝乐(含安装)。	60天
4	(铝艺) 围栏(直形)【+A】	m²	1.00	1, 260. 00	1, 260. 00	浙江雅帝乐(含安装)。	60天
5	(铝艺) 围栏(弧形)【+A】	m²	1.00	1,890.00	1,890.00	浙江雅帝乐(含安装)。	60天
6	(铝艺) 院门【+B】	m²	1.00	3, 160. 00	3, 160. 00	广东圣博盾\合肥力腾铝艺(不含■安装、电机、门禁)。	60天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	単价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
7	(铝艺)护栏(直形)【+B】	m²	1.00	646. 00	646. 00	广东圣博盾\合肥力腾铝艺(不含■安装)。	60天
8	(铝艺)护栏(弧形)【+B】	m²	1.00	969. 00	969. 00	广东圣博盾\合肥力腾铝艺(不含■安装)。	60天
9	(铝艺)围栏(直形)【+B】	m²	1.00	612. 00	612. 00	广东圣博盾\合肥力腾铝艺(不含■安装)。	60天
10	(铝艺)围栏(弧形)【+B】	m²	1.00	918.00	918.00	广东圣博盾\合肥力腾铝艺(不含■安装)。	60天
11	■安装: (铝艺)院门	m²	1.00	350. 00	350. 00	人工及辅料费。	
12	■安装: (铝艺)护栏\围栏	m²	1.00	120. 00	120.00	人工及辅料费。	
13	■原(铁艺)院门\护栏\围栏(漆面修 复)	m²	1.00	320.00	320.00	打磨除锈、原子灰修补、防锈漆打底、耐候漆涂装。	
14	(可视对讲) 门禁【用于走人院门处】	套	1.00	0.00	0.00	与小区品牌相符(含安装,室内机+室外机+ <mark>电源+UPS</mark> +门禁开关+门禁锁)。【向采购部经理询价】	30天
15	室外(密码)门禁【用于走人院门处】	套	1.00	860.00	860.00	中控R380(含主机+电源+UPS+门锁+开关+卡片,不含安装)。	30天
16	安装: 室外(密码)门禁	套	1.00	550. 00	550. 00	人工辅料及调试费。	
17	电动地弹簧【用于走人院门处】	套	1.00	2, 940. 00	2, 940. 00	欧太力0W-150(不含安装)。	30天
18	安装: 电动地弹簧	套	1.00	300.00	300.00	人工及辅料费。	
19	院门电机(直线平移)【用于走车院门处】	套	1.00	3, 250. 00	3, 250. 00	百胜智能(不含安装)。	30天
20	院门电机(地滚式平开)【用于走车院门 处】	套	1.00	4, 460. 00	4, 460. 00	百胜智能(不含安装)。	30天
21	院门电机(摆臂式平开)【用于走车院门 处】	套	1.00	11, 960. 00	11, 960. 00	百胜智能(不含安装)。	30天
22	安装: 院门电机	套	1.00	4, 850. 00	4, 850. 00	人工及辅料费。	
23	■原柱面安装电机花岗岩拆除及修复	项	1.00	2, 921. 00	2, 921. 00	电路引入,原柱面花岗岩拆除及干挂。	
				5、院	门护栏及设备合计	51, 558. 50	
6、	防腐木\生态木		合计				
1	■ (防腐木\生态木) 地板	m²	1.00	195. 00	195. 00	康亿家∖百妥木∖豪御(不含■安装)。	

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
2	■安装: (防腐木\生态木) 地板	m²	1.00	205.00	205. 00	镀锌方管基层找平,防腐木、生态木按标准留缝卡扣式安装。	
3	■ (防腐木\生态木) 廊架	顶面m²	1.00	1, 750. 00	1, 750. 00	康亿家\百妥木\豪御(含安装、立柱、连廊座椅)。	
4	查找→■阳光板						
5	■ (防腐木) 亭子 (常规 檐口直径≤4m)	套	1.00	28, 000. 00	28, 000. 00	豪御(含安装、连柱围合座椅)。	
6	■ (防腐木) 亭子 (定制 檐口直径>4m)	套	1.00	0.00	0.00	豪御(含安装、连柱围合座椅)。【向采购部经理询价】	
7	■ (防腐木) 座椅	m	1.00	450.00	450.00	豪御(含安装)。	
8	■ (防腐木) 护栏	m	1.00	760.00	760.00	豪御(含安装)。	
9	■ (防腐木) 花槽	展开m²	1.00	480.00	480.00	豪御(含安装)。	
10	■ (防腐木) 储物柜\犬舍	展开m²	1.00	720.00	720.00	良辰定制(含安装)。	
11	■ (防腐木) 栅栏	m²	1.00	460.00	460.00	良辰定制(含安装)。	
				6、财	ī腐木\生态木合计	33, 020. 00	
7、	立体车库设备		合计				
1	车棚	套	1.00	0.00	0.00	皇家卡奇(含安装)。【向采购部经理询价】	60天
2	立体车库(地坑式)	套	1.00	0.00	0.00	格兰利佳定制(不含■安装,上层和下层停车)。【向研发部经理询价】	60天
3	■安装: 立体车库	套	1.00	0.00	0.00	吊装、人工辅料及调试费。【向研发部经理询价】	
4	车轮定位器	对	1.00	320.00	320.00	宇斯盾(不含■安装)。	10天
5	■安装: 车轮定位器	对	1.00	100.00	100.00	人工及辅料费。	
6	■泊车线	车位	1.00	200.00	200.00	人工及辅料费。	
				7、:	立体车库设备合计	620. 00	
8,	户外灯具		合计				

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
1	吊灯	个	1.00	530.00	530. 00	广东米罗兰(不含■安装)。	30天
2	壁灯	个	1.00	580.00	580. 00	广东米罗兰、广东众彩(不含■安装)。	30天
3	柱头灯	个	1.00	520.00	520. 00	广东米罗兰、广东众彩(不含■安装)。	15天
4	高杆灯	个	1.00	3, 050. 00	3, 050. 00	广东米罗兰、广东众彩(不含■安装)。	15天
5	草坪灯	个	1.00	990.00	990.00	上海艺霆、广东众彩(不含■安装)。	15天
6	草坪灯 (太阳能)	个	1.00	450.00	450.00	广东众彩(不含■安装)。	15天
7	投射灯	个	1.00	600.00	600.00	上海艺霆(不含■安装)。	30天
8	地埋灯	个	1.00	496.00	496. 00	上海艺霆(不含■安装)。	15天
9	地脚灯	个	1.00	510.00	510.00	上海艺霆、广东米罗兰(不含■安装)。	15天
10	步道灯	个	1.00	370.00	370.00	上海艺霆(不含■安装)。	15天
11	硅胶灯带	m	1.00	66.00	66.00	广东纳川盈海照明(含变压器,不含 <b>■</b> 安装)。	15天
12	水底射灯(支架式)	个	1.00	720.00	720. 00	上海艺霆(不含■安装)。	15天
13	水底射灯(地埋式)	个	1.00	820.00	820.00	上海艺霆(不含■安装)。	15天
14	水底射灯 (喷泉)	个	1.00	1, 290. 00	1, 290. 00	上海艺霆(不含■安装)。	15天
15	■安装: 户外灯具	个	1.00	52. 50	52. 50	吊灯、壁灯、柱头灯、高杆灯、草坪灯、投射灯、地埋灯、地脚灯、步道灯、灯带(2m算1个)、水底射灯,人工及辅料费均价。	
					8、户外灯具合计	11, 044. 50	
9、	园林绿植		合计				
	【乔木(观叶)】						
1	夏橡	株	1.00	2, 600. 00	2,600.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
2	小叶白蜡	株	1.00	850.00	850.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
3	大叶白蜡	株	1.00	850.00	850.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
4	金叶大叶白蜡	株	1.00	1, 600. 00	1,600.00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
5	五角枫	株	1.00	1, 440. 00	1, 440. 00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
6	皂荚	株	1.00	1, 800. 00	1,800.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
7	银杏	株	1.00	1, 800. 00	1,800.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
8	黄菠萝	株	1.00	850.00	850.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
9	火炬	株	1.00	720.00	720. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
10	金叶复叶槭	株	1.00	1, 200. 00	1, 200. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
11	复叶槭	株	1.00	1, 120. 00	1, 120. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
12	黄金垂榆	株	1.00	1, 120. 00	1, 120. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
13	水曲柳	株	1.00	1,000.00	1,000.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
14	金叶榆	株	1.00	1, 500. 00	1, 500. 00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
15	云杉	株	1.00	960.00	960. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
16	樟子松	株	1.00	504. 00	504. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
	【乔木(观花)】						
1	山桃	株	1.00	720. 00	720. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
2	暴马丁香	株	1.00	2, 400. 00	2, 400. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
3	紫叶稠李	株	1.00	720. 00	720. 00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
4	黄金树	株	1.00	650.00	650.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
5	山荆子	株	1.00	1, 280. 00	1, 280. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价(元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
6	花楸	株	1.00	800.00	800.00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
	【乔木(观果)】						
1	苹果	株	1.00	960.00	960. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
2	海棠	株	1.00	900.00	900.00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
3	桃杏	株	1.00	800.00	800.00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
4	红果山楂	株	1.00	1, 920. 00	1, 920. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
5	黄果山楂	株	1.00	1, 280. 00	1, 280. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
6	沙枣	株	1.00	800.00	800.00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
7	丝棉木	株	1.00	720.00	720. 00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植,精品乔木胸径80±5mm)。	15天
	【乔木(丛生)】						
1	丛生五角枫	株	1.00	3, 200. 00	3, 200. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
2	丛生小叶白蜡	株	1.00	3, 200. 00	3, 200. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
3	丛生复叶槭	株	1.00	2, 400. 00	2, 400. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
4	丛生金银木	株	1.00	960.00	960.00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
5	丛生火炬	株	1.00	480.00	480.00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
6	丛生暴马丁香	株	1.00	1,600.00	1,600.00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
7	丛生山桃	株	1.00	1, 120. 00	1, 120. 00	天润苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
	【乔木(造型树)】						
1	白榆	株	1.00	3, 200. 00	3, 200. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
2	金叶榆	株	1.00	800.00	800.00	大栖地苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
3	红叶李	株	1.00	3, 200. 00	3, 200. 00	林源苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	15天
	【藤本】						
1	月季	株	1.00	480. 00	480.00	天山祥云苗圃(含挖土球、上车,不含■种植)。	7天
2	葡萄	株	1.00	240. 00	240. 00	嘉禾景业(含上车,不含■种植)。	7天
	【绿植综合】						7天
1	篱灌\球灌\花卉\草皮\藤本(爬山虎)	m²	1.00	208. 00	208. 00	广林苗圃、大栖地苗圃、林源苗圃、嘉禾景业、天山祥云苗圃(含上车,不含■种植)。	7天
					9、园林绿植合计	54, 952. 00	
10、	绿化工程\园林浇灌\园林工具		合计				
1	■灌溉系统	m²	1.00	58.00	58.00	人工开槽(深400mm),人工安装HDPE国标管件预埋,按设计要求布排喷灌点。	
2	■原土层清除	m²	1.00	156. 00	156. 00	绿化\菜园面积人工清除原渣土层500-600mm并装车外运。	
3	■营养土回填	m²	1.00	154. 00	154. 00	外购培养土人工回填,按500-600mm深度覆盖摊平。	
4	■土壤置换	m²	1.00	310.00	310.00	绿化\菜园面积清除原渣土层500-600mm,外购培养土同深度覆盖摊平。	
5	■土壤培养	m²	1.00	75. 00	75.00	翻土、筛石、施肥、除碱。	
6	■种植: 乔木	株	1.00	480.00	480.00	运输、场内倒运、修剪、涂药、挖树穴、种植、浇水、木架防护、遮阳网防护、清理杂物。	
7	■种植: 篱灌\球灌\花卉\草皮\藤本(爬山虎)	m²	1.00	124. 80	124. 80	运输、场内倒运、种植、铺植、平整、修剪、牵引、浇水、清理杂物、压实。	
8	绿植保活补植费	项	0.20	0.00	0.00	保活两年,两年内绿植的经验死亡率为20%。	
9	浇灌工具 (快速取水阀)	个	1.00	388. 70	388. 70	嘉丁拿(GARDENA)8250-20(安装费已经计入人工辅料)。	15天
10	【方案一】浇灌工具(水枪)	套	1.00	530. 40	530. 40	嘉丁拿(GARDENA)18315(含4分水管接头和水管5m,安装费已经计入人工辅料)。	15天
11	【方案二】浇灌工具(水车)	套	1.00	648. 70	648. 70	嘉丁拿(GARDENA)8010(含水管10m,安装费已经计入人工辅料)。	15天
12	绿植工具(4件套)	套	1.00	1, 157. 00	1, 157. 00	爱丽斯(IRIS)修枝剪+爱丽斯(IRIS)折叠手锯+爱丽斯(IRIS)绿篱剪+安腾草爬子(无安装)。	15天

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计 (元)	工艺说明\用料说明	订货 周期					
13	盆景工具(4件套)	套	1.00	201. 50	201. 50	大叶气压喷壶+大叶铲子+大叶锄头+大叶耙子(无安装)。	15天					
14	农用工具(3件套)	套	1.00	510. 00	510.00	台湾靓家伙铁锨+台湾靓家伙锄头+台湾靓家伙钉耙(无安装)。	15天					
15	清洁工具(5件套)	套	1.00	1, 067. 30	1, 067. 30	艺帚大扫把+艺帚地刷+艺帚小扫把+艺帚簸箕+百隆丰雪铲(无安装)。	15天					
16	劳作防护(3件套)	套	1.00	175. 50	175. 50	每时美家围裙+沃施手套+回力雨鞋(无安装)。	15天					
	10、绿化工程\园林浇灌\园林工具合计 6,036.90											
	九、庭院装修部分总计 251,906.70											
					直接费用共计	5, 035, 506. 81						
	间接费用		共计									
1	硬装管理费	元	0.08	5, 035, 506. 81	402, 840. 54	施工管理、机械、运输、搬运;						
2	企业利润	元	0.10	5, 035, 506. 81	503, 550. 68	含两年售后保修基金2%;						
3	【△】设计费	m²	1.00	600.00	600.00	设计服务、现场技术交底服务、主材选购服务、后期软装服务;						
4	【△】代缴费	元	0.03	5, 035, 506. 81	151, 065. 20	城市基础设施建设配套费,办装修许可证时由市建委按装修投资总额的3%收取;						
5	【△】税金	元	0.04	5, 035, 506. 81	201, 420. 27	经双方协商本项目不提供发票,此项费用为零;						
6	【△】远程费	元	0.03	5, 035, 506. 81	151, 065. 20	远程运输、远程食宿、远程管理、远程售后成本增加值,出城10公里以上3%,30公里以上5%,南北疆及其他省份10%。						
					间接费用共计	1, 410, 541. 91						
					硬装造价总额	6, 446, 048. 71						
	预算外项目		总计									
	【燃气】											
1	燃气管线设计	项	1.00	0.00	0.00	燃气设计院设计。						
2	燃气管线改造	项	1.00	0.00	0.00	燃气公司作业。						

序号	作业名称\商品名称	单位	工程量	单价 (元)	单项合计(元)	工艺说明\用料说明	订货 周期
3	燃气表移位	项	1.00	0.00	0.00	燃气公司作业。	
	【消防】						
1	消防设计与审图费	项	1.00	0.00	0.00	消防设计院出图,自治区\市审图办核准盖章。	
2	消防支线改造	项	1.00	0.00	0.00	专业消防工程公司施工。	
3	消防材料检测费	项	1.00	0.00	0.00	自治区消防产品质量监督检验站对指定材料进行阻燃检测费用。	
					预算外项目总计	0. 00	
A、	减项总	भे			0.00		
В、	增项总	<del>ो</del>			0.00		
C.	变项总	भे			0.00		
	硬装变更	总额			0.00		
D.	【△】赠送项目		总计				
	D、【△】赠总	5项目总计	•				